

# 平成27年度変更契約(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道建設	平成 26 年度	H26.10.9	海草橋島崎町線橋梁上部工工事	㈱豊工業所	255,709,440	255,420,000		H26.10.10	H26.10.10	変更理由へのリンク
	第 88 号	H28.1.7					H28.2.29	H28.3.30		
下建設	平成 26 年度	H26.12.8	中央処理区支線工事その7	㈱東部建設	107,556,120	86,807,816		H26.12.9	H26.12.9	変更理由へのリンク
	第 271 号	H28.1.5					H28.1.22	H28.3.30		
下建設	平成 26 年度	H26.12.5	中央処理区支線工事その8	角谷産業㈱	145,118,520	117,400,973		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 290 号	H28.1.28					H28.1.31	H28.3.30		
街路	平成 26 年度	H26.12.4	南港山東線道路改築(その2)工事	(有)和西建設	140,805,000	115,341,840		H26.12.5	H26.12.5	変更理由へのリンク
	第 295 号	H28.1.28					H28.1.31	H28.2.29		
下建設	平成 26 年度	H27.3.16	北部処理区支線工事その12	(有)西床西本建設	91,891,800	73,825,560	80,148,960	H27.3.17		変更理由へのリンク
	第 428 号	H28.1.8			99,762,840		6,323,400	H28.1.30		
下建設	平成 26 年度	H27.3.10	中央処理区支線工事その10	木下建設(株)	100,085,760	79,996,680	78,236,280	H27.3.11		変更理由へのリンク
	第 431 号	H28.1.28			97,883,640		-1,760,400	H28.2.29		
公園緑	平成 27 年度	H27.9.4	中之島公園木製遊具撤去更新整備工事	(株)和歌山ナセリー	9,237,240	7,408,800	7,890,480	H27.9.5		変更理由へのリンク
	第 100 号	H28.1.25			9,838,800		481,680	H28.1.29		
道管理	平成 27 年度	H27.9.11	災害時医療救護拠点進入路整備工事	(有)和歌山西開発	6,987,600	5,821,200	7,068,600	H27.9.12	H27.9.12	変更理由へのリンク
	第 106 号	H28.1.25			8,485,560		1,247,400	H28.2.8	H28.3.30	
河港湾	平成 27 年度	H27.9.10	和田川(本流)河川改良工事	(株)藤島建設	5,088,960	4,062,366	4,277,880	H27.9.11		変更理由へのリンク
	第 110 号	H28.1.15			5,358,960		215,514	H28.1.22		
道管理	平成 27 年度	H27.9.10	交通安全施設整備工事(防護柵設置)その1	(株)藤島建設	1,405,080	1,121,634	1,121,040	H27.9.11		変更理由へのリンク
	第 111 号	H28.1.15					-594	H28.1.22		
住宅2	平成 27 年度	H27.9.18	栄谷第3団地浄化槽設置工事	和歌山配管工事(株)	22,377,600	19,407,600	22,160,520	H27.9.19		変更理由へのリンク
	第 124 号	H28.1.14			25,552,800		2,752,920	H28.1.6		
下建設	平成 27 年度	H27.10.23	中央処理区支線工事その8	太陽建設(株)	24,355,080	19,891,440	22,364,640	H27.10.24		変更理由へのリンク
	第 134 号	H28.1.18			27,383,400		2,473,200	H28.1.21		
下建設	平成 27 年度	H27.10.23	湊南2号雨水幹線工事その2関連工事	(有)火の国産業	19,837,440	16,102,800	16,066,080	H27.10.24		変更理由へのリンク
	第 141 号	H28.1.13			19,793,160		-36,720	H28.2.25		
住宅1	平成 27 年度	H27.10.20	広瀬団地外壁塗替えその他工事	中平建設(株)和歌山支店	60,058,800	53,222,400	58,055,400	H27.10.21	H27.10.21	変更理由へのリンク
	第 142 号	H28.1.27			65,512,800		4,833,000	H28.1.28	H28.3.18	
住宅2	平成 27 年度	H27.10.30	善明寺第3団地防水改修工事	大芝建材(株)和歌山出張所	9,245,880	8,164,800		H27.10.31	H27.10.31	変更理由へのリンク
	第 156 号	H28.1.22					H28.1.28	H28.2.27		
教施設	平成 27 年度	H27.10.30	三田小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	益田工業(有)	42,800,400	37,346,400	37,465,200	H27.10.31		変更理由へのリンク
	第 162 号	H28.1.29			42,940,800		118,800	H28.3.8		

# 平成27年度変更契約(1月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
河港湾	平成 27 年度	H27.10.26	雄の山川河川維持工事	角谷産業(株)	3,507,840	2,894,400	3,373,920	H27.10.27		変更理由へのリンク
	第 163 号	H28.1.12			4,089,960		479,520		H28.1.14	
河港湾	平成 27 年度	H27.10.29	旧大門川河川改良工事	紀宝電設(株)	6,361,200	5,086,800	5,159,160	H27.10.30		変更理由へのリンク
	第 169 号	H28.1.21			6,451,920		72,360		H28.1.27	
営繕	平成 27 年度	H27.11.30	和歌山市さんさんセンター紀の川駐車場改修工事	浅川道路(株)	10,634,760	9,126,000	10,162,800	H27.12.1		変更理由へのリンク
	第 193 号	H28.1.25			11,843,280		1,036,800		H28.3.18	
耕地	平成 27 年度	H27.11.18	水路改良工事 東山東地区南畑	庄司建設工業	2,725,920	2,203,200	2,249,640	H27.11.19		変更理由へのリンク
	第 194 号	H28.1.25			2,784,240		46,440		H28.2.16	
下建設	平成 27 年度	H27.11.19	中央処理区支線工事その10	(株)幸輝開発	7,059,960	5,766,120	6,987,600	H27.11.20	H27.11.20	変更理由へのリンク
	第 206 号	H28.1.14			8,556,840		1,221,480			
道管理	平成 27 年度	H27.12.9	道路修繕工事 東山東地区木枕	(株)吉本園芸	2,562,840	2,095,200	2,544,480	H27.12.10		変更理由へのリンク
	第 250 号	H28.1.18			3,113,640		449,280		H28.3.18	

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000088号
工 事 名	海草橋島崎町線橋梁上部工工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	形式 鋼コンクリート合成床版橋 橋長 L=42.8m 総幅員 W=13.2m  工場製作工 1式 架設工 1式 現場塗装工 1式 橋面工 1式 付帯工 1式
変更の理由	海草橋架替関連事業（工水、NTT、ガス）との 施工調整に日数を要したため、30日間工期 延長を行いたい。

年 度	平成26年度										
工 事 番 号	第14000271号										
工 事 名	中央処理区支線工事その7										
変更後の工事場所											
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L=776.30m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>27箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>67箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道移設工</td><td>1式</td></tr></table>	φ200mmPRP管布設工	L=776.30m	マンホール工	27箇所	取付管およびます工	67箇所	付帯工	1式	水道移設工	1式
φ200mmPRP管布設工	L=776.30m										
マンホール工	27箇所										
取付管およびます工	67箇所										
付帯工	1式										
水道移設工	1式										
変更の理由	ガス管の移設が予定されている路線について、移設埋設箇所及び移設時期にかかる協議に不測の日数を要したため、68日間（平成28年3月30日）の工期延長を行う。										

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000290号
工 事 名	中央処理区支線工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 L=273.5m φ200mmPRP管布設工 L=435.3m マンホール工 26箇所 (2号:7、1号:11、楕円:7、塩ビ:1) 取付管およびます工 64箇所 水道管移設工 1式 付帯工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>工期延長について、本工事箇所はトラックの出入りが多く、また、工事区間内への接続道路が1箇所だけであるため、通行止め及び迂回路について地元との協議に不測の日時を要した。</p>

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000295号
工 事 名	南港山東線道路改築（その2）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	隣接工事との調整に不測の日数が生じた。

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000428号
工 事 名	北部処理区支線工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm低耐荷力圧入二工程推進工 L= 86.8m</p> <p>φ200mm鋼製さや管推進工 L= 4.9m</p> <p>φ200mmPRP 管布設工 L=467.1m</p> <p>マンホール工 24箇所 (2号-2箇所、1号-13箇所、楢円-4箇所、0号-4箇所、リン-1箇所)</p> <p>取付管およびます工 60箇所</p> <p>付 帯 工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>掘削した結果、殻混じりで土質が悪いため、水道管移設工における流用土の使用に適さないと判断し、購入砂、再生砕石（RC-40）使用への変更及びS75～S77路線の推進工において、低耐荷力圧入二工程での施工が困難であり、現場条件を考慮した結果、鋼製さや管ボーリング推進工（鋼管口径Φ350mm、埋設管口径Φ200mm）への変更。</p>

年 度	平成26年度														
工 事 番 号	第 14000431号														
工 事 名	中央処理区支線工事その10														
変更後の工事場所															
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mm低耐荷力圧入荷工程推進工</td><td>L=266.1m</td></tr><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L=381.7m</td></tr><tr><td>組立マンホール工(2号2ヶ、1号15ヶ、楕円1ヶ小型塩ビ4ヶ)</td><td>22箇所</td></tr><tr><td>取付管工およびます工</td><td>53箇所</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積</td><td>2.34ha</td></tr></table>	φ200mm低耐荷力圧入荷工程推進工	L=266.1m	φ200mmPRP管布設工	L=381.7m	組立マンホール工(2号2ヶ、1号15ヶ、楕円1ヶ小型塩ビ4ヶ)	22箇所	取付管工およびます工	53箇所	水道管移設工	1式	付帯工	1式	整備面積	2.34ha
φ200mm低耐荷力圧入荷工程推進工	L=266.1m														
φ200mmPRP管布設工	L=381.7m														
組立マンホール工(2号2ヶ、1号15ヶ、楕円1ヶ小型塩ビ4ヶ)	22箇所														
取付管工およびます工	53箇所														
水道管移設工	1式														
付帯工	1式														
整備面積	2.34ha														
変更の理由	本工事において、水道移設工の減工したため。														



年度	平成 2 7 年度
工事番号	第 1 5 0 0 0 1 0 0 号
工事名	中之島公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園土工 1 式 公園施設等撤去工 1 式 遊戯施設整備工 1 式
変更の理由	新設した複合遊具からの転落事故防止のため、昇降部 4 箇所安全マットを各 1 枚追加し、増額。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000106号
工 事 名	災害時医療救護拠点進入路整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工損調査 . . . 5棟 取壊工 . . . 一式 土工 . . . 一式 擁壁工 . . . 一式 排水工 . . . 一式 舗装工 . . . 一式 付帯工 . . . 一式
変 更 の 理 由	アルミ矢板での土留めで掘削で施工したところ、地山が不安定で崩落の危険があるため、鋼矢板での土留めを行う。また、鋼矢板の入荷及び施工に日数を要するため、工期の延長が必要であるため。

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000110号
工 事 名	和田川（本流）河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 (1工区) L=22.60m (ブロック積工 L=22.60m) (河床コンクリート工 L=22.60m) 河床コンクリート工 (2工区) L=24.50m 附帯工 1式
変 更 の 理 由	当本工事箇所道路兼用護岸において、既設護岸掘削時に護岸背面の土砂が想定外に軟弱地盤であったことから、道路舗装に影響を与えるために舗装復旧工の増工。

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000111号
工 事 名	交通安全施設整備工事（防護柵設置）その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ガードレール工 1式 舗装工 1式
変 更 の 理 由	河川港湾課との合併工事である道路兼用護岸の本工事において、河川港湾課の護岸部の設計変更に伴う舗装復旧工の減工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000124号
工 事 名	栄谷第3団地浄化槽設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	合併浄化槽設置工事 (35人槽) 一式 各戸便所等改修工事 一式 団地内通路復旧工事 一式
変 更 の 理 由	当該工事の合併浄化槽の放流先変更に伴う合併浄化槽の形式変更したための増工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000134号
工 事 名	中央処理区支線工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ工(φ200mmPRP)・・・・・・・・ L=177.15m マンホール工(組立1号5ヶ,組立楕円2ヶ,小型塩ビ1ヶ) ・・・・・・・・ 8箇所 取付管およびます工 ・・・・・・・・ 23所 付帯工 ・・・・・・・・ 1式 整備面積(分流・汚水) A=0.53ha
変更の理由	既設の舗装厚が設計より厚く、道路管理者との協議により既設舗装厚での路面復旧に変更となったため増工となった。

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000141号
工 事 名	湊南2号雨水幹線工事その2 関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	グラウンド復旧 フットサルコート整備工 1面
変 更 の 理 由	本工事において、敷地造成に支障となる既設構造物を撤去したため増工。また、グラウンド整備工において、現場精査の結果、整備面積を減工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000142 号
工 事 名	広瀬団地外壁塗替えその他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>&lt;概要&gt; RC造7階建て 延べ床面積3,458㎡</p> <p>&lt;主内容&gt; 団地棟及び同敷地内の付属建物の外装改修 (一部屋根、床の防水改修を含む)</p> <p>外壁(軒裏を含む。)塗替え及び外壁ひび割れ、浮き部の改修、コンクリート面の爆裂・脆弱部の改修。 コンクリート庇、バルコニー床の防水改修。 建具改修(鋼製建具の塗替え、シーリングの打替え) その他改修</p> <p>(増分) 外壁補修(ひび割れ、浮き部の改修、コンクリート面の爆裂・脆弱部の改修) 一式 電灯取替 一式</p>
変更の理由	<p>当該改修工事の外壁ひび割れ補修、浮き部の改修及びコンクリート面の爆裂・脆弱部補修等の設計数量に対し、外部足場設置後に調査したところ想定以上に劣化していたので、実施数量が増工となった。</p>



年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000156 号
工 事 名	善明寺第3団地防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 鉄筋コンクリート造壁式構造 2階建(4戸1棟) 4棟</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・屋上防水改修工事 一式 塩化ビニル樹脂シート防水 機械的固定工法 断熱材有 (SI-M2) 一式 塩化ビニル樹脂シート防水 接着工法 (S-F2) 一式</li></ul>
変 更 の 理 由	関連工事との調整に想定以上の時間を要したため工期変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000162号
工 事 名	三田小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■三田小学校</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・体育館天井撤去改修工事・・・一式</li><li>・体育館屋根塗装改修工事・・・一式</li></ul> <p>■雑賀小学校</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・体育館天井撤去改修工事・・・一式</li><li>・体育館屋根塗装改修工事・・・一式</li></ul> <p>建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>■三田小学校</p> <p>天井ボードを撤去したところ、照明器具の吊ボルトが想定より長く、現状の支持方法では照明器具が大きく揺れ、落下する危険性があった。 よって、照明器具支持方法を変える必要があるため増額変更。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000163号
工 事 名	雄の山川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	浚渫工 附帯工  L = 197.0m 1式
変更の理由	仮置場において、田を仮置場として借用したため、田と仮置き土砂を分離するため敷鉄板が必要となった。 また、河川に設置高の低い床版があり、部分的に重機が進入できないため浚渫を減工する必要があった。

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000169号
工 事 名	旧大門川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河床コンクリート工 付帯工 1式 1式
変 更 の 理 由	工事の施工前協議において、地元及び再測量の結果より施工延長を21m延伸。また、想定外に埋戻し流用土の締まりが良好なため河床コンクリート厚を10cmに変更したことによる河床コンクリート工の減工。さらに、護岸部の草が施工に影響をあたえるために除草工の増工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000193号
工 事 名	和歌山市さんさんセンター紀の川駐車場改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	駐車場舗装工事 一式 既設舗装材撤去工事 一式 発生材運搬処分 一式 区画線設置他工事 一式
変更の理由	使いやすく安全に利用できる駐車スペースをさらに確保したいため、駐車場改修範囲の増工をする。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000194号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 一式 U型側溝工 L=68.00m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	当工事の測点NO.5'～EPの区間における建設発生土について、掘削の結果、土壌が非常に軟弱であり、当初設計の建設発生土（粘性土）では処分できないため、建設汚泥（固化物）での処分に変更する。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000206号
工 事 名	中央処理区支線工事その10
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	$\phi 200$ mm VU管布設工 L=83.0m マンホール工(1号-2ヶ) 2箇所 取付管およびます工 5箇所 付帯工 1式 汚水整備面積0.22ha
変更の理由	<p>本工事路線上に道路拡幅に伴い取壊し予定の家屋があり、その取壊し時期が大幅に遅れたことにより工期内に施工することが困難になったため工期延長。</p> <p>また、将来の公共汚水ます設置に対応するため、管路を延長することにより増額。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000250号
工 事 名	道路修繕工事 東山東地区木枕
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土木 一式 基礎工 13.6m コンクリートブロック積工 27.5m <sup>2</sup> 雑工 一式
変 更 の 理 由	水路擁壁が倒れてくるおそれがあるため、既設擁壁を撤去、復旧する。 また、施工区間への侵入路が狭く作業車の回転場所がないため、敷き鉄板での迂回路を設置を追加する。