

平成27年度変更契約(2月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額			
街路	平成 26 年度	H26.12.4	南港山東線道路改築(その2)工事	(有)和西建設	140,805,000	115,341,840	109,515,240	H26.12.5		変更理由へのリンク
	第 295 号	H28.2.3			133,693,200		-5,826,600	H28.2.29		
道建設	平成 27 年度	H27.7.28	河西橋水管橋(P1-P3)撤去工事	(株)竹下組	139,968,000	136,468,800	149,716,080	H27.7.29		変更理由へのリンク
	第 81 号	H28.2.23			153,555,480		13,247,280	H28.3.30		
道建設	平成 27 年度	H27.9.15	名草71号線道路改良工事	(株)青木実業	19,301,760	15,832,800	17,389,080	H27.9.16		変更理由へのリンク
	第 107 号	H28.2.10			21,199,320		1,556,280	H28.2.22		
道建設	平成 27 年度	H27.9.15	下水路整備工事 名草地区内原	(株)青木実業	10,110,960	8,294,400	8,784,720	H27.9.16		変更理由へのリンク
	第 108 号	H28.2.10			10,709,280		490,320	H28.2.22		
公園緑	平成 27 年度	H27.9.14	美園公園土壌改良工事	益田工業(有)	10,832,400	8,910,000	9,765,360	H27.9.15	H27.9.15	変更理由へのリンク
	第 114 号	H28.2.29			11,873,520		855,360	H28.2.29	H28.3.16	
河港湾	平成 27 年度	H27.9.18	日野川河川改良工事	拓伸建設(株)	35,020,080	28,695,600	30,840,480	H27.9.19		変更理由へのリンク
	第 122 号	H28.2.9			37,638,000		2,144,880	H28.2.15		
道管理	平成 27 年度	H27.10.23	水軒橋補修工事	(有)火の国産業	32,033,880	26,254,800	27,814,320	H27.10.24		変更理由へのリンク
	第 145 号	H28.2.5			33,937,920		1,559,520	H28.2.20		
住宅2	平成 27 年度	H27.10.30	善明寺第3団地外壁改修工事	和防工業(株)	14,504,400	12,819,600	13,392,000	H27.10.31		変更理由へのリンク
	第 152 号	H28.2.15			15,152,400		572,400	H28.2.27		
営繕	平成 27 年度	H27.11.19	和歌山市民テニスコート解体撤去工事	(株)平成建機	31,028,400	27,356,400	31,259,520	H27.11.20		変更理由へのリンク
	第 183 号	H28.2.24			35,456,400		3,903,120	H28.3.18		
河港湾	平成 27 年度	H27.11.18	永山川河川改良工事	(有)方希産業	4,598,640	3,715,200	4,007,880	H27.11.19		変更理由へのリンク
	第 191 号	H28.2.3			4,961,520		292,680	H28.2.16		
河港湾	平成 27 年度	H27.11.18	米田川河川改良工事	力土建(有)	4,070,520	3,294,000	3,666,600	H27.11.19		変更理由へのリンク
	第 192 号	H28.2.9			4,531,680		372,600	H28.2.16		
道管理	平成 27 年度	H27.11.26	舗装維持修繕工事 東山地区平尾外2箇所	(株)杖村舗装建設	2,962,440	2,386,800	2,384,640	H27.11.27		変更理由へのリンク
	第 203 号	H28.2.1			2,960,280		-2,160	H28.2.24		
下管理	平成 27 年度	H27.11.26	下水路整備工事 西和佐地区出島	(株)中野建設	2,415,960	1,965,600	2,520,720	H27.11.27		変更理由へのリンク
	第 209 号	H28.2.17			3,098,520		555,120	H28.3.5		
道管理	平成 27 年度	H27.11.26	舗装維持修繕工事 宮北地区納定外1箇所	(株)希真産業	3,935,520	3,153,600	3,098,520	H27.11.27		変更理由へのリンク
	第 216 号	H28.2.15			3,867,480		-55,080	H28.2.24		
道管理	平成 27 年度	H27.12.2	舗装維持修繕工事 西和佐地区出島	(株)里村建設	2,811,240	2,246,400	2,477,520	H27.12.3	H27.12.3	変更理由へのリンク
	第 222 号	H28.2.25			3,100,680		231,120	H28.3.1	H28.3.15	
住宅1	平成 27 年度	H27.11.30	広瀬団地屋上防水改修工事	若杉塗装店	9,447,840	8,337,600		H27.12.1	H27.12.1	変更理由へのリンク
	第 227 号	H28.2.17						H28.2.18	H28.3.18	

平成27年度変更契約(2月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道管理	平成 27 年度	H27.12.2	新和歌浦中之島紀三井寺線照明設備修繕工事	近畿電設工業(株)	4,039,200	3,207,600	3,655,800	H27.12.3		変更理由へのリンク
	第 241 号	H28.2.18			4,604,040		448,200	H28.3.21		
営繕	平成 27 年度	H27.12.3	本渡火葬場解体撤去工事	(有)ユートピア建設	6,062,040	5,270,400	5,110,560	H27.12.4		変更理由へのリンク
	第 252 号	H28.2.25			5,878,440		-159,840	H28.3.2		
住宅1	平成 27 年度	H27.12.3	東長町団地外壁塗替えその他工事	(株)ワグ建設	40,510,800	35,877,600	37,044,000	H27.12.4		変更理由へのリンク
	第 255 号	H28.2.29			41,828,400		1,166,400	H28.3.12		
耕地	平成 27 年度	H27.12.22	水路改良工事 安原地区薬勝寺	(有)出口雅建設	2,112,480	1,695,600	2,138,400	H27.12.23		変更理由へのリンク
	第 294 号	H28.2.24			2,665,440		442,800	H28.3.30		
教施設	平成 27 年度	H28.1.13	城北小学校プールサイド防滑シート張替工事	橋本建設工業	4,167,720	3,618,000	3,828,600	H28.1.14		変更理由へのリンク
	第 301 号	H28.2.25			4,410,720		210,600	H28.3.13		

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000295号
工 事 名	南港山東線道路改築（その2）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変更の理由	撤去工において当初設計時は想定により数量算出していたが、現状との差異が生じた。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000081号
工 事 名	河西橋水管橋（P1－P3）撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・水管橋（トラス）撤去工 . . . 2スパン・水管橋支持杭撤去工（φ600鋼管） . . . 6本・仮栈橋工 . . . 120本・仮設スロープ工 . . . 31m
変更の理由	仮栈橋支持杭の打ち込み振動の影響が近隣家屋で確認されたため、振動軽減を図るため打ち込み方法を変更した。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000107号
工 事 名	名草71号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・撤去工 一式・擁壁工 一式・排水工 一式・舗装工 一式・防護柵工 一式・仮設工 一式・事前調査 一式
変更の理由	<p>当初設計において、発生土は現場内の流用を基本としていたが、床掘時に多量の含水が含まれており、軟弱度であることを現地で確認した。発生土を埋戻材及び仮設盛土材に流用することは不適であると判断したため、良質材の置換えを追加。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000108号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・排水工 一式・雑工 一式・仮設工 一式・付帯工 一式
変 更 の 理 由	現場確認を行った結果、土地制約上、初期圧入に必要な反力架台の設置が困難であることが判明した。住宅が近接している本工事において、初期圧入に振動式杭打機を用いることは危険と判断し、反力架台を組立てることが出来る範囲まで、矢板圧入及びヤードの整地を追加

年度	平成 2 7 年度
工事番号	第 1 5 0 0 0 1 1 4 号
工事名	美園公園土壌改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土壌改良工 園内整地 一式 花壇設置 一式 園路舗装 一式 園路整地 一式
変更の理由	汚染土のうち、土壌入れ替えの一部と擬木による花壇設置を重力式擁壁の花壇設置に変更したため増額。また、花壇設置に伴う支障樹木の伐採を行うに当たり、地元との協議に不測の日数を要したため、工期を 1 6 日間延長。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000122号
工 事 名	日野川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	開水路 L = 95.88 m 重力式擁壁 L = 1.56 m 河床コンクリート L = 1.56 m 附帯工 1式
変更の理由	仮設道において、開水路設置に必要なクレーンのアウトリガーが当初設計の幅員では十分に広げられなかったため、部分的な仮設道の拡幅及びそれに伴う草刈が必要となった。 また、仮設昇降路について安全性を考慮し、大型土嚢を増工する必要があった。

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第15000145号
工 事 名	水軒橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	橋面舗装を施工するにあたり、橋台の取合せ舗装にびび割れ及び段差が生じていたため、舗装補修が必要であると判断し、当該費用に伴う増額変更等。（建設工事請負契約書第19条）

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000152 号
工 事 名	善明寺第3団地外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 鉄筋コンクリート造壁式構造 2階建(4戸1棟) 4棟 平屋建 (プロパン庫)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁塗装改修工事 一式外壁塗替え 一式・防水改修工事 一式底塗膜防水 一式・雑工事
変 更 の 理 由	<p>改修工事の露筋欠損部分処理及びひび割れ部分処理の設計数量は、目視及び実績で算定しており、外壁足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたので実施数量が増工となったため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000183号
工 事 名	和歌山市民テニスコート解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">●和歌山市民テニスコート解体撤去工事・敷地面積 9,758㎡・管理棟撤去 (RC造平屋 延床面積 223.62㎡)・附属棟撤去 (休憩所(1), (2)、倉庫、ローラー置場、燃料庫、自動販売機置場、水飲み場)・テニスコート撤去 8面(軟式・硬式兼用)・浄化槽撤去・その他 外構、植栽、電気設備、機械設備撤去
変更の理由	<p>テニスコートの人工芝下地が、設計時に想定していないアスファルト舗装(厚み50mm)であったため、その撤去・運搬・処分が必要となり増工となった。</p> <p>また、解体後の敷地全体に砕石を敷き均すこととしていたが、テニスコート部はアスファルト舗装の路盤を残すため、砕石敷き均しが不要となり減工となった。</p> <p>以上を合算し、全体で増額変更となった。</p>

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000191号
工 事 名	永山川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 L=30.2m (ブロック積工 1工区 L=17.3m 2工区 L=8.5m) 河床コンクリート工 L=20.2m 附帯工 1式
変更の理由	工事発注後に工事区間内において、想定外の堆積土砂が確認させれたため、土工の増工。

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000192号
工 事 名	米田川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 付帯工 L=26.00m 1式
変 更 の 理 由	当工事箇所において、護岸背面の道路部への影響を考慮して護岸用式について、重力式擁壁をもたれ擁壁に変更を行った事から護岸工の減工。また、河床の掘削時に切り土部の崩落を防ぐため、土留め工の増工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000203号
工 事 名	舗装維持修繕工事 東山東地区平尾外2箇所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	打換え工・・・・・・・・・・575㎡
変 更 の 理 由	既設アスファルト舗装版の撤去を行ったところ、下層がコンクリート舗装版である箇所が見られ、コンクリート舗装版の上に舗設することとなったため、当該箇所の不陸整正を減工した。また、当該工事施工にあたり、通行規制について所管警察署と協議した結果、交通誘導員の増員が必要となったため設計変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000209号
工 事 名	下水路整備工事 西和佐地区出島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 排水構造物工 1式 L=77.0m
変 更 の 理 由	施工区間の右岸側泥上げ場が急勾配となるため、張コンクリートを打設することによる変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000216号
工 事 名	舗装維持修繕工事 宮北地区納定外1箇所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	打換え工・・・・・・・・・・764㎡
変 更 の 理 由	当該工事施工において、現地測量精査の結果、舗装の打換え面積をA=776㎡からA=764㎡に変更したため設計変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000222号
工 事 名	舗装維持修繕工事 西和佐地区出島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・A = 592 m ²
変 更 の 理 由	隣接道路で舗装の一括要望があり、通行止め等工事区間内で対応できるため、舗装工の増工を行いたい。また、舗装修繕区間の延長に伴い、工期内の完成が困難となったため、工期の延長を行いたい。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000227号
工 事 名	広瀬団地屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	RC造7階建 屋上平場面積439㎡ 団地棟陸屋根の防水改修 団地棟：屋根床面及び立上り面の防水改修 (外断熱露出シート防水) ドレン改修
変更の理由	当該工事と同調して施工している、団地内別途工事の変更に伴う工期延長により、施工着手が遅れ、工期延長を余儀なくされたため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000241号
工 事 名	新和歌浦中之島紀三井寺線照明設備修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明設備工（照明灯具） 8台 道路照明柱塗替え工 1式
変更の理由	既設道路照明柱について近接目視にて現地調査した結果、全体的に塗装の劣化が見られ、一部腐食している箇所も見られるため、塗装の塗替えが必要と判断し、増額変更いたしたい。（建設業請負契約書第19条）

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000252号
工 事 名	本渡火葬場解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	解体工事・・・一式 ・火葬場 木造 平屋建て 延床面積 24.64㎡ (焼却炉含む) ・煙突(径900) 高さ 約9m ・旧建物跡 基礎・土間コンクリート
変更の理由	地元自治会より、廃棄物の搬出作業による車輛出入りの際に、交通誘導員を設計時より増員するよう要望があり、協議の結果、増員が必要と判断した。 解体施設は既存図面がなく外観調査による設計であったため、実際の現場とは相違があり、コンクリートの解体・処分数量は増加となったが、レンガ類の数量は減少となった。 以上を合算し、全体で減額変更となった。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000255 号
工 事 名	東長町団地外壁塗替えその他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p><概要> RC造5階建て 延床面積1,898㎡</p> <p><主内容> 団地棟及び同敷地内の附属建物の外装改修(一部屋根、床の防水改修を含む。)</p> <p>外壁(軒裏を含む。)塗替え及び外壁ひび割れ、浮き部の改修、コンクリート面の爆裂・脆弱部の改修、屋根の改修。 階段屋根、コンクリート庇、バルコニー床の防水改修。 建具改修(鋼製建具の塗替え、シーリングの打替え) その他改修</p> <p>(増分) 外壁補修(ひび割れ、浮き部の改修、コンクリート面の爆裂・脆弱部の改修。) 一式 電灯取替 一式</p>
変更の理由	<p>当該改修工事の外壁ひび割れ補修、浮き部の改修及びコンクリート面の爆裂・脆弱部補修等の設計数量に対し、外部足場設置後に調査したところ想定以上に劣化していたので、実施数量が増工となった。</p>

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000294号
工 事 名	水路改良工事 安原地区薬勝寺
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 一式 U型溝布設工 L=39.0m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	地元要望により浸水対策として水路の嵩上げ コンクリート工の増工による変更

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000301号
工 事 名	城北小学校プールサイド防滑シート張替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	プールサイド防滑シート張替工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	床点検口が枠、蓋の歪みによる開閉不良のため取替となり増工。階段/ソリップの金物及びゴムの劣化のため取替となり増工。