

和 道 建 号 外
令和7年 6月26日
(2025年)

和歌山市都市建設局
道路河川部 道路建設課長

質 問 回 答 書

令和7年6月24日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事 (業 務) 番 号	第25000009号	
工 事 (業 務) 名	岡崎130号線橋梁下部工事その2	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市西地内から朝日地内まで	
質 問 事 項		回 答 事 項
・ 架空線移設工 引込線等移設について 6月16日に質問回答でありました移設とは、新設切替え後に撤去という認識でよろしいでしょうか。 また、数量表の工事費に新設工事費が含まれていないように思われますが、いかがでしょうか。		その認識で正しいです。 数量表の記載ミスです。新設工事費を含んで積算しています。訂正した数量表を明示しますのでご確認よろしく申し上げます。

数量総括表（その2）

業務種別	種別	規格	単位	数量	備考
引込線等移設					
1次側（資材）	引込計器盤	鋼板製 2窓 屋根付 500×1000×200 日東）OMS-22B	面	1	
	ポール用金具	日東）PM-517	個	1	
	鋼管ポール	溶融亜鉛メッキ 7000L 3.0t φ139.8 日本ネットワーク（株） TS-7	本	1	
	ポール用根枷	溶融亜鉛メッキ φ139.8用 Uボルト付	組	1	
	電灯用 漏電遮断器	3P2E100AF100A 30mA 欠相保護付 Pana）BJWA31003	台	1	
	動力用 漏電遮断器	3P3E100AF100A 30mA Pana）BJWA31003	台	1	
	電灯用 厚鋼電線管	溶融亜鉛メッキ G28	本	2	
	エントランスキャップ	溶融亜鉛メッキ G28	個	2	
	防水可とう電線管	＃30	m	2	
	可とう管接続材料	溶融亜鉛メッキ NUG・WBG	組	2	
	動力用 厚鋼電線管	溶融亜鉛メッキ G36	本	2	
	エントランスキャップ	溶融亜鉛メッキ	個	2	
	防水可とう電線管	＃38	m	2	
	可とう管接続材料	溶融亜鉛メッキ NUG・WBG	組	2	
	電線管付属部品		式	1	
	E式バンド	40小 1.6t800L	本	4	
	パイプサドル	2号	個	16	
	電灯用電線	IV22Sq	m	54	
	電力用電線	IV38Sq	m	54	
接地工事（資材）	接地棒	φ14 1200L 下部	本	4	
	リード端子	φ14用	本	1	
	塩ビ電線管	HIVE22	m	2	
	電線	IV14Sq	m	3	
	塩ビ電線管付属部品		式	1	
	E式バンド	25小1.2t800L	本	2	
	パイプサドル	1号	個	2	
	引込用コ型金物		個	24	
	低圧引留碍子	1線用	個	72	

[illegible]