


和道建号外  
令和6年5月1日  
(2024年)

和歌山市都市建設局  
道路河川部 道路建設課長

質問回答書

令和6年4月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000001号
工事(業務)名	岡崎130号線橋梁下部工事
工事(業務)場所	和歌山市朝日地内
質問事項	回答事項
<p>質問(重機の解体組立場所について) 三点式杭打機の組立解体ヤードは現状では狭く困難です。 添付資料の希望箇所を使用できないでしょうか。 作業スペース確保のため土砂の撤去は可能でしょうか。</p> <p>岡崎130号線橋梁下部工事について</p>  <p>三点式杭打機の組立・解体時の 作業スペース確保お願い致します。</p>	<p>希望箇所については、補強土壁に影響を及ぼさない範囲で使用することは可能ですが、基本的に土砂の撤去はできないものと考えております。</p> <p>河川管理道と市有地との境のガードレールを必要区間撤去することで、作業スペースを確保できるものと考えております。</p>

和道建号外  
令和6年5月1日  
(2024年)

和歌山市都市建設局  
道路河川部 道路建設課長

質問回答書

令和6年4月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000001号
工事(業務)名	岡崎130号線橋梁下部工事
工事(業務)場所	和歌山市朝日地内
質問事項	回答事項
<p>・設計内訳書P.2 既製杭工 鋼管杭</p> <p>1) 鋼管杭材料費には見積用図面(17/19)の材料表に明記されている鋼材及び各種エキストラが計上されておりますか。内訳をご教示願います。</p>	<p>1) 各種エキストラは鋼管杭の材料単価に加算しており、見積用図面(17/19)の材料表に記載の各付属品については諸雑費として計上しております。</p>
<p>・設計内訳書P.4 橋台躯体工 支保工 パイプサポート支保</p> <p>2) 総設置数量が18空m3ですが、単-30号 単-31号の内訳が「V&gt;40空m3」と明記されていますが「V&lt;40空m3」ではありませんか。</p>	<p>2) 受注者との協議とします。積算については見積用設計書のとおり見積り願います。</p>

・設計内訳書P.8

仮設工 締切排水工

3) ポンプの稼働日数をご教示願います。

3) 図面(2/19)に示す地下水位ラインを基に、施工に際し地下水の排水が必要と想定される作業に要する日数を、ポンプの稼働日数としています。

和道建号外  
令和6年5月1日  
(2024年)

和歌山市都市建設局  
道路河川部 道路建設課長

質問回答書

令和6年4月30日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000001号
工事(業務)名	岡崎130号線橋梁下部工事
工事(業務)場所	和歌山市朝日地内
質問事項	回答事項
<p>1. 鋼管杭打設について</p> <p>①現地(施工ヤード)を確認しましたが、施工機械(三点式杭打機)を組立・解体する場合、ヤード内仮置き土砂が有る為狭く、土砂の場外搬出等の対策をしない限り、作業スペースが確保出来ません。上記についての対策をご教示願います。〔一般社団法人 鋼管杭・鋼矢板技術協会(鋼管杭基礎・鋼管矢板基礎の中掘り工法(セメントミルク噴出攪拌方式)) 施工管理要領〈標準版〉P22～23参照〕</p>	<p>① 河川管理道と市有地との境のガードレールを必要区間撤去することで、作業スペースを確保できるものと考えております。</p>
<p>2. 工事期間について</p> <p>②本工事は、河川内に係る工事ですが、公告及び現場説明書に記している『工期(工事日数)350日間』については、出水期間(6月16日～10月15日)の日数は含まれるのか、含まれないのか、どちらと考えるとよろしいですか。</p>	<p>② 工期(350日間)には、出水期間の日数を含みます。ただし、工事の施工が可能な期間は非出水期のみとなります。</p>

③出水期間中、施工が可能な工種が有るとすれば、どのような工種になるのでしょうか。ご教示願います。

③ 工事の施工については全て非出水期間内に行う必要があります。  
出水期間には、工事資材の調達や工損調査業務を行うこととなります。