

和 教 施 号 外
令和6年6月17日
(2024年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年6月13日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度 第24000025号
工事(業務)番号	
工事(業務)名	宮前小学校トイレ改修工事
工事(業務)場所	和歌山市北中島一丁目115番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 15-1棟と26棟の工事は、工程的にほぼ並行しての同時施工でいいですか。	1. 工程は、学校・教育施設課との協議により決定しますので、随時協議の上、工程調整を行ってください。
2. 設計図面A-3図の上記2棟の近くに仮囲いして現場事務所・工事用仮設トイレを両方共に設置する図になってますが、2箇所共に設置しないとならないのですか。	2. 任意ですが、工事場所が離れているため、極力、学校側と動線が交錯することが少ないように計画をしてください。
3. 設計図面A-3図の注意事項で、原則北面からの出入りと記載されてますが15-1棟以外の工事の場合は、正門からの出入りはできますか。	3. 搬入出時に限り、南門から出入り可能ですが、利用の際はあらかじめ学校・教育施設課と協議を行ってください。
4. 26棟北側の渡り廊下2箇所のくぐれるH寸法はどれだけですか。又、緊急時避難経路(校内搬入出経路)は4tユニック車くらいは通れますか。	4. 26棟北側の渡り廊下の高さは、西側：3.4m程度、東側：2.7m程度ですが、緊急時避難経路は搬入出経路ではありません。搬入出時南門を利用する場合は、運動場を通り南門から出るようにしてください。
5. 屋内運動場工事もあるようですが、工事車両の駐車場は確保してくれますか。	5. 工事車両の駐車場は、学校との協議により決定しますので、乗り入れ台数をできるだけ少なくするようにしてください。

6. 設計書P-41・42のがれき類以外の1式の数量を教えてください。

6. 設計図書を基に、積算を行ってください。