

和 公 建 83号
令和6年 6月27日
(2024年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

2024年6月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度	
工事(業務)番号	第24000044号	
工事(業務)名	新南小学校外壁改修工事	
工事(業務)場所	和歌山市木広町4丁目23番	
	質 問 事 項	回 答 事 項
	1. 内訳書P-7・17に『石綿含有仕上材除去』<集塵装置付きグラインダー工法(湿式) 下地調整材除去共 1㎡未満>とありますが、これはUカットシーリング充填工法する部位を事前に除去する解釈で良いですか？ だとしたら『ひび割れ部改修(石綿含有部)』<Uカットシーリング充填工法 集塵装置付きグラインダー>の項目は重複していませんか？	1. 露筋爆裂部改修及び欠損部改修に伴う周辺部の石綿含有仕上げ材の除去を指します。
	2. 内訳書P-7・17に『モルタル浮き部改修(石綿含有部)』<注入口付アンカーピンニング部分 ^{エポキシ樹脂} 注入工法 集塵装置付きハンマードリル>とありますが、これはピンニングする部位を事前に除去しないと言う解釈で良いですか？	2. 質問のとおりです。