

和 公 建 第 8 5 号
令和 6 年 6 月 2 8 日
(2 0 2 4 年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和6年6月24日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000046号
工事(業務)名	野崎小学校外壁改修工事
工事(業務)場所	和歌山市野崎字堂免130番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 外壁改修の施工数量は石綿含有のあるなしに関わらず変更項目として頂けますか	1. 施工数量調査の結果、協議のうえ決定します。
2. 設計図 A-3の⑥環境配慮改修工事の、石綿の含有が確認されなかった場合は、石綿含有仕上げに関わる設計項目の変更を行うとは、石綿除去関係項目を全て減額するということですか	2. 石綿含有分析調査の結果に合わせ設計図書の変更を行います。
3. 上記の石綿の含有が確認された場合は、設計書 P6の(石綿含有部)の無いひび割れ部改修とモルタル浮き部改修分の2項目を減額するということですか	3. 石綿含有分析調査の結果に合わせ設計図書の変更を行います。
4. 設計書 P6の石綿含有仕上材除去とは、Uカットするひび割れ部位の塗材等を事前にグラインダーで除去することと解釈してよいですか それでしたら、ひび割れ部改修(石綿含有部)Uカットシーリングの項も重複と考えてよいですか	4. 露筋爆裂部改修及び欠損部改修に伴う周辺部の石綿含有仕上げ材の除去を指します。
5. 設計書 P6のモルタル浮き部改修用の集塵装置付ハンマードリル使用箇所は事前に塗材等を除去しない解釈でよいですか	5. 質問のとおりです。