

和 教 施 号 外
令和6年 7月18日
(2024年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年7月16日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和6年度 第24000071号 河北中学校外壁改修工事 和歌山市北島字鶴ノ島370番1
質 問 事 項	回 答 事 項
既存の防球フェンスは、空調貫通部加工はされていますか？防球フェンス脱着時に、取外しが必要な場合は、別途設備業者が行うと考えてよろしいですか？	既存防球フェンスに貫通加工はされていません。防球フェンス脱着時に加工が必要な場合は、UNフェンス側を加工するため空調配管の脱着は想定していません。
同じく外した防球フェンスは、グラウンド内の指定箇所にまとめて仮置き出来ると考えてよろしいですか？	学校・他工事関係者と協議の上、仮置き箇所を選定してください。
樋改修にて、足元養生管は既存のまま塗装と考えてよろしいですか？	A-5、A-6図面 仕上表のとおり、養生管とも撤去の上、VP管を新設するものとお考えください。新設養生管は不要です。