

和 公 建 第 2 4 1 号
令和7年 1月21日
(2025年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和7年1月17日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度																		
工事(業務)番号	第24000231号																		
工事(業務)名	八番丁館解体工事																		
工事(業務)場所	和歌山市八番丁4番																		
質問事項	回答事項																		
1. 発生材処理について 見積用設計書P.16発生材処理 運搬・処分の数量が1式表記になっておりますが、詳細の数量をご教示頂けないでしょうか。	<p>質問にある単位表記は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事内訳書標準書式」に基づき、本工事においては1式としています。</p> <p>しかしながら、見積時における積算を各社が行った場合、差異が生じる可能性を鑑み各処分数量の開示をします。</p> <p>【石綿含有】</p> <table><tr><td>石膏ボード</td><td>4.0m³</td></tr><tr><td>プリント石膏ボード</td><td>0.6m³</td></tr><tr><td>化粧石膏ボード</td><td>5.6m³</td></tr><tr><td>岩綿吸音板</td><td>1.8m³</td></tr><tr><td>石綿フレキシブル板</td><td>0.4m³</td></tr><tr><td>石綿板</td><td>1.0m³</td></tr><tr><td>床シート</td><td>1.9m³</td></tr><tr><td>ビニル巾木</td><td>0.01m³</td></tr><tr><td>アスファルト防水</td><td>5.0m³</td></tr></table>	石膏ボード	4.0m ³	プリント石膏ボード	0.6m ³	化粧石膏ボード	5.6m ³	岩綿吸音板	1.8m ³	石綿フレキシブル板	0.4m ³	石綿板	1.0m ³	床シート	1.9m ³	ビニル巾木	0.01m ³	アスファルト防水	5.0m ³
石膏ボード	4.0m ³																		
プリント石膏ボード	0.6m ³																		
化粧石膏ボード	5.6m ³																		
岩綿吸音板	1.8m ³																		
石綿フレキシブル板	0.4m ³																		
石綿板	1.0m ³																		
床シート	1.9m ³																		
ビニル巾木	0.01m ³																		
アスファルト防水	5.0m ³																		

【一般】がれき類 1,368m³

(コンクリート・モルタル類)

がれき類 8.9m³

(アスファルト類)

木くず 32.4m³

(建設木材)

木くず 0.7m³

(生木)

石膏ボード 1.1m³ガラス陶器 5.6m³廃プラ 5.2m³繊維 畳 0.3m³混合 (家具) 5.9m³グラスウール 3.0m³

陶器 (設備) 677kg

混合 (設備) 0.8m³

塩ビ管 (設備) 1,287kg

FRP水槽 (設備) 582kg

蛍光灯 (設備) 83kg

金属 (設備) 263kg

【有価材】

鉄 120 t

アルミ 2.1 t

ステンレス 0.8 t

銑鉄 0.2 t

鋼管 763kg

ライニング鋼管 579kg

銅管 107kg

パッケージエアコン 2,693kg

金属 3,470kg

電灯機器本体 1,150kg

ケーブル

(非鉄スクラップ) 319kg

(ナゲット処理) 449kg

2. 構内整備工事について

見積用図面A-44に仮囲いネットの詳細図の記載がありませんが、ネットの種類、支柱の詳細などご教示頂けないでしょうか。

参考品ではありますが、株式会社ハマネット製Kネットを採用しています。

仮囲いは全損として計上してください。