

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000093 号
工 事 名	西脇277号線道路新設改良工事その3
変更後の工事場所	和歌山市つつじが丘6丁目地内から西庄地内まで
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・一式 ブロック積工・・・・・・・・一式 補強土壁工・・・・・・・・一式 側溝工・・・・・・・・一式 管渠工・・・・・・・・一式 集水柵工・・・・・・・・一式 排水工・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	本工事において、切土途中で法面に変状が生じたことに対して、その対策の検討や工法変更への対応などに不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000297号
工 事 名	中央処理区支線工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm低耐荷力圧入工 推進工 L=109.02m φ200mmPRP管布設工 L=426.20m マンホール工(組立1号6ヶ, 組立2号4ヶ, 小型塩ビ15ヶ) 25箇所 取付管およびます工(取付管推進工含む) 34箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=1.19ha</p>
変更の理由	<p>管きょ工(小口径推進)において、推進箇所 の土質の影響により、一工程(リード管)推進に不測の日数を要したこと。 また、取付管およびます工(推進)の作業坑設置工において、想定より地下水位が高く、砂が作業坑内に流入するため、施工方法検討に不測の日数を要し、工程に大幅な遅れが生じた。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000010号
工 事 名	新堀第3雨水幹線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	RCボックスカルバート□1200×1200 函渠工 L=176.7m 付帯工 1式 水道管移設工 1式
変更の理由	関係機関（大阪ガス、関西電力、NTT、ジェイコムウエスト、ケイオプティコム）との協議及び移設工事に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000016号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市出水地内から鳴神地内まで
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 道路附属施設工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事における付帯工において、目隠しフェンス及び横断防止柵の仕様の変更が生じ、材料の納期及び施工に日数を要するため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000045号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その29
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ接続管工 φ250mm低耐荷力圧入工工程推進工 L=36.70m φ250mm取付管ボアリング(一重ケーシング)推進工 L=5.51m φ250mm管布設工 L=3.00m マンホール工(組立1号マンホール) 3箇所 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、試掘の結果、既設給水管が立坑築造工の支障とならなかったため、給水管移設工を減工。

年度	平成28年度
工事番号	第16000054号
工事名	高松ちびっこ広場フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市東高松二丁目47番1
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 公園施設等設置工 一式
変更の理由	地元要望により、新設フェンス下部及び出入口部の均しコンクリートの幅を拡幅し、増額。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000066号
工 事 名	前代川護岸改修工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内から相坂地内まで
変更後の工事概要	河川土工 1式 撤去工 1式 地盤改良工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 地質調査 1式
変 更 の 理 由	工事施工にあたり、地盤状況が悪く、作業の施工性及び安全性を確保するため敷鉄板工を増工することとした。以上により、建設工事請負契約第19条に基づき増額変更を行う。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000072号
工 事 名	湊13号線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1式 区画線工 1式
変 更 の 理 由	湊3丁目地内において、地元との調整に不測の日数を要したため

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000078号
工 事 名	早子川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市金谷地内
変更後の工事概要	河床コンクリート工 付帯工 L=200.00m 1式
変 更 の 理 由	本工事箇所において、工事前測量より除草工を必要とする範囲が広がったことによる増工。また、河川内浚渫土の変動による土工の減工をおこなったため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000084号
工 事 名	本町線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2110㎡ 区画線工 1式
変 更 の 理 由	本路線と国道24号線の取り合わせ部について、和歌山国道維持出張所と協議した結果、施工範囲が増工となったため。

年 度	平成28年度										
工 事 番 号	第16000086号										
工 事 名	大門川排水区支線工事										
変更後の工事場所	和歌山市黒田地内										
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ300mmVU管布設工</td><td>L=100.9m</td></tr><tr><td>マンホール工 (1号:4箇所)</td><td>4箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>7箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積 (雨水)</td><td>A=0.36ha</td></tr></table>	φ300mmVU管布設工	L=100.9m	マンホール工 (1号:4箇所)	4箇所	取付管およびます工	7箇所	付帯工	1式	整備面積 (雨水)	A=0.36ha
φ300mmVU管布設工	L=100.9m										
マンホール工 (1号:4箇所)	4箇所										
取付管およびます工	7箇所										
付帯工	1式										
整備面積 (雨水)	A=0.36ha										
変更の理由	本工事施工にあたり、汚水ます (1箇所) の新規追加工事及び1号マンホールの追加 (1箇所) による増工。										