

平成29年度変更契約(11月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 28 年度	H28.12.14	湊南第3排水区支線工事	(株)東組	365,088,600	300,713,160		H28.12.15	H28.12.15	変更理由へのリンク
	第 90 号	H29.11.1					H29.11.9	H30.1.31		
下施設	平成 28 年度	H28.12.14	加太雨水ポンプ場ポンプ設備改築工事	クボタ機工(株)大阪支店	183,890,520	146,937,240		H28.12.15	H28.12.15	変更理由へのリンク
	第 98 号	H29.11.20					H29.12.9	H30.3.19		
第二阪	平成 28 年度	H29.1.18	松島本渡線道路改築工事	(株)幸輝開発	50,534,280	44,515,440	47,347,200	H29.1.19		変更理由へのリンク
	第 285 号	H29.11.21			53,749,440		2,831,760	H29.11.30		
下施設	平成 28 年度	H29.2.10	和田川雨水簡易ポンプ場機械設備工事	(株)藤本水道	7,741,440	7,592,400	8,408,880	H29.2.11		変更理由へのリンク
	第 302 号	H29.11.20			8,574,120		816,480	H29.11.30		
下施設	平成 28 年度	H29.1.13	和田川雨水簡易ポンプ場建築電気設備工事	和歌山パナシステム(株)	10,972,800	9,849,600	10,682,280	H29.1.14		変更理由へのリンク
	第 303 号	H29.11.24			11,901,600		832,680	H29.11.30		
道管理	平成 28 年度	H29.2.7	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から今福地区今福1丁目まで	(株)寺本工務店	79,247,160	70,314,951		H29.2.8	H29.2.8	変更理由へのリンク
	第 316 号	H29.11.16					H29.11.20	H29.12.1		
道管理	平成 28 年度	H29.2.7	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から今福地区今福1丁目まで	(株)寺本工務店	79,247,160	70,314,951	74,194,920	H29.2.8		変更理由へのリンク
	第 316 号	H29.11.21			83,620,080		3,879,969	H29.12.1		
下建設	平成 28 年度	H29.3.8	北部処理区支線工事その6	(株)三愛基礎工業	110,653,560	93,603,600		H29.3.9	H29.3.9	変更理由へのリンク
	第 322 号	H29.11.16					H29.11.23	H29.12.13		
下建設	平成 28 年度	H29.3.8	北部処理区支線工事その6	(株)三愛基礎工業	110,653,560	93,603,600	102,008,160	H29.3.9		変更理由へのリンク
	第 322 号	H29.11.27			120,589,560		8,404,560	H29.12.13		
下建設	平成 28 年度	H29.3.8	北部処理区支線工事その2	(株)保田組 和歌山営業所	60,316,920	52,539,613	54,434,160	H29.3.9		変更理由へのリンク
	第 333 号	H29.11.8			62,492,040		1,894,547	H29.11.18		
下建設	平成 29 年度	H29.6.7	北部第1污水幹線工事その8	司建設工業(株)	98,155,800	87,599,880		H29.6.8	H29.6.8	変更理由へのリンク
	第 43 号	H29.11.28					H29.12.4	H30.1.18		
下建設	平成 29 年度	H29.6.30	マンホールトイレ設置工事その31	(株)玉置建材	16,934,400	14,774,400	15,326,280	H29.7.1		変更理由へのリンク
	第 66 号	H29.11.8			17,567,280		551,880	H29.11.17		
下建設	平成 29 年度	H29.7.14	マンホールトイレ設置工事その33	良誠工業(株)	18,151,560	15,843,600	17,330,760	H29.7.15		変更理由へのリンク
	第 78 号	H29.11.6			19,855,800		1,487,160	H29.11.21		
教施設	平成 29 年度	H29.7.14	野崎小学校受変電設備移設工事	(有)新和電機	8,994,240	7,992,000	8,403,480	H29.7.15		変更理由へのリンク
	第 82 号	H29.11.6			9,457,560		411,480	H29.11.11		
河港湾	平成 29 年度	H29.7.27	早子川河川改良工事	(株)コウノ	5,928,120	5,238,000	6,186,240	H29.7.28	H29.7.28	変更理由へのリンク
	第 90 号	H29.11.22			7,001,640		948,240	H29.11.24	H29.12.15	
河港湾	平成 29 年度	H29.8.9	和田川(本流)河川改良工事	(株)吉本園芸	2,325,240	2,041,200		H29.8.10	H29.8.10	変更理由へのリンク
	第 93 号	H29.11.16					H29.11.17	H30.2.15		

平成29年度変更契約(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
河港湾	平成 29 年度	H29.8.9	打手川河川改良工事	(株)玉置建材	3,372,840	2,970,000	3,070,440	H29.8.10		変更理由へのリンク
	第 94 号	H29.11.20			3,487,320		100,440		H29.11.27	
道管理	平成 29 年度	H29.8.24	新南27号線外1路線舗装修繕工事	(株)幸輝開発	14,669,640	12,938,400	12,576,600	H29.8.25	H29.8.25	変更理由へのリンク
	第 103 号	H29.11.29			14,260,320		-361,800		H29.12.2	
道管理	平成 29 年度	H29.9.8	大新26号線外1路線舗装修繕工事	木下建設(株)	9,386,280	8,251,200	9,157,320	H29.9.9		変更理由へのリンク
	第 112 号	H29.11.30			10,417,680		906,120		H29.12.17	
住宅1	平成 29 年度	H29.9.26	大新団地解体撤去工事	(株)吉本園芸	4,582,440	4,114,800	4,243,320	H29.9.27		変更理由へのリンク
	第 141 号	H29.11.10			4,726,080		128,520		H29.11.15	
教施設	平成 29 年度	H29.10.17	和佐小学校屋内運動場屋根塗装改修工事	(有)谷村塗装工業	4,439,880	3,985,200	4,632,120	H29.10.18	H29.10.18	変更理由へのリンク
	第 177 号	H29.11.29			5,161,320		646,920		H29.12.16	
下管理	平成 29 年度	H29.10.24	水路維持修繕工事 楠見地区粟	ライトエンジニアリング(株)	2,597,400	2,289,600	2,302,560	H29.10.25		変更理由へのリンク
	第 198 号	H29.11.21			2,612,520		12,960		H30.1.12	

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000090号
工 事 名	湊南第3排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市南牛町地内から西河岸町地内まで
変更後の工事概要	φ1500mmHP管泥水式推進工 L=250.1m 1700mm×1000mm RCボックスカルバート布設工 L=7.6m 立坑工 1式 マンホール工 特殊(現場打ち) 1式 付帯工 1式 水道管移設工 1式
変更の理由	立坑工の鋼矢板打込み時に架空線等が支障となり、各管理者と協議が生じ移設時期の協議に不測の日数を要したため、83日間(平成30年1月31日)の工期延長を行いたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000098号
工 事 名	加太雨水ポンプ場ポンプ設備改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	雨水ポンプ設備更新工事 横軸斜流ポンプ（口径1200mm） 1台 その他付帯設備 1式 スクリーン設備更新工事 手掻きスクリーン設備 3面
変更の理由	本工事の現場施工において、関連工事との調整に時間を有し、工程に遅れが生じたため

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000285号
工 事 名	松島本渡線道路改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 撤去工 一式 植栽工 一式 仮設工 一式
変更の理由	乗入位置変更に伴い、縁石工及び舗装工の数量変更並びに植栽工の減工が生じた。また、他工事からの流用予定であった盛土材について、施工時期の調整の結果、流用が不可となったため購入土への変更が必要となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000302号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場建築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 ポンプ棟 直接仮設工事 一式 換気設備工事 一式 給水設備工事 一式 電気棟 空調設備工事 一式 換気設備工事 一式 衛生器具設備工事 一式 給水設備工事 一式 排水設備工事 一式
変 更 の 理 由	本工事を進めるにあたり、工事契約後に次のとおり変更が認められたため。 ・流入した雨水をポンプ排水したため。 ・ダクト工事のための足場を設置したため。 ・全熱交換器ユニットに防塵のためのフィルターを設置したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第16000303号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場建築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電灯設備 一式 動力設備 一式
変 更 の 理 由	本工事を進めるにあたり、工事契約後に次のとおり変更が認められたため。 ・進相コンデンサーを追加したため。 ・高天井用LED照明を防雨仕様に変更したため。 ・インターホン配管追加のため。 ・防火区画の貫通処理を追加したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000316号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から今福地区今福1丁目まで
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	関係機関との協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000316号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から今福地区今福1丁目まで
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 路面排水工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	当初より施工手順を変更したことに伴い、 仮復旧工の追加や撤去工が増加したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000322号
工 事 名	北部処理区支線工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ250HP管推進工 高耐荷力泥土圧方式1工程式 L = 48 m φ250HP管推進工 高耐荷力泥水方式1工程式 L = 141 m φ200VU管布設工 L = 299 m マンホール工 (2号-3ヶ, 1号-10ヶ, 楕円-5ヶ) 18箇所 取付管およびます工 31箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (汚水) A = 1.21 ha</p>
変更の理由	<p>北部処理区支線工事その6において、当初設計での開削工法路線が、民地に近すぎるなどの現場状況により推進工法路線に変更する必要が生じ、協議に時間を要したため、契約工期内での完成が困難となったため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000322号
工 事 名	北部処理区支線工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式1工程式 L=48m φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥水方式1工程式 L=138m φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入2工程式 L=88m φ200mmVU管布設工 L=172m</p> <p>マンホール工 (2号-3ヶ, 1号-7ヶ, 楕円-4ヶ, 小型マンホール-2ヶ) 16箇所 取付管およびます工 29箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (汚水) A=1.21ha</p>
変更の理由	<p>北部処理区支線工事その6において、当初設計での開削工法路線が、民地に隣接しすぎているなどの、現場状況により推進工法に変更する必要が生じ、それにともない、水道管移設計画も変更する必要が生じたため。</p>

年 度	平成28年度														
工 事 番 号	第16000333号														
工 事 名	北部処理区支線工事その2														
変更後の工事場所															
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式</td><td>L=9.40m</td></tr><tr><td>φ200mmVU管 布設工</td><td>L=324.00m</td></tr><tr><td>マンホール工(組立1号6ヶ,組立楕円6ヶ,レジン2ヶ)</td><td>14箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>63箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(分流・汚水)</td><td>A=0.85ha</td></tr></table>	φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式	L=9.40m	φ200mmVU管 布設工	L=324.00m	マンホール工(組立1号6ヶ,組立楕円6ヶ,レジン2ヶ)	14箇所	取付管およびます工	63箇所	付帯工	1式	水道管移設工	1式	整備面積(分流・汚水)	A=0.85ha
φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式	L=9.40m														
φ200mmVU管 布設工	L=324.00m														
マンホール工(組立1号6ヶ,組立楕円6ヶ,レジン2ヶ)	14箇所														
取付管およびます工	63箇所														
付帯工	1式														
水道管移設工	1式														
整備面積(分流・汚水)	A=0.85ha														
変更の理由	当初設計より、仮設水道管の埋設距離が延びたことによる、仮設水道管の埋設土工および本復旧範囲の増加に伴う増額変更。														

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000043号
工 事 名	北部第1汚水幹線工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ250mmSHP管推進工 高耐荷力泥土圧式 L=192m マンホール工 (2号-1ヶ) 1箇所 付帯工 1式
変更の理由	関係機関 (NTT) との着工前協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000066号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その31
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 10基(1組/10基) マンホール(1号) 1組 付帯工 1式
変更の理由	マンホールトイレ設置工事その31(木本公園)において、推進工において、管底を下げて施工する必要が生じた。それに伴い、ケーシング長を当初設計より深く施工したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000078号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その33
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 10基(1組/10基) マンホール 1号(11組) 付帯工 1式
変更の理由	試掘の結果、机上調査とは違う土質であることが分かった。そのため、当初設計に含まれる推進工法では施工ができないため工法を変更するため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000082号
工 事 名	野崎小学校受変電設備移設工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	高圧受電に伴う電気設備工事・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	異径幹線接続のため過電流遮断器を設置したことによる分岐盤仕様の変更、また、その変更に伴い盤の取り付け位置や配管配線を変更とする。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000090号
工 事 名	早子川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市金谷地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・防草シート工 L=190.0m・付帯工 1式
変 更 の 理 由	本施工区間のNO.3～NO.6 (L=60.0m) において、地下水の影響から転圧ができないため砕石基礎 (RC-40 t=100) を構成する必要があるため、土工の増工。また、台風21号及び22号の影響から河川内の水位が下がらないことから施工ができなかったことより21日間の工期延期。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000093号
工 事 名	和田川（本流）河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市黒岩地内
変更後の工事概要	河床コンクリート工 L=46.0m (1工区L=10.0m、2工区L=36.0m) 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事箇所第2工区において、平成29年10月22日の台風21号の影響により護岸の倒壊が確認されました。これより、本施工においては護岸の復旧後となるため。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000094号
工 事 名	打手川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市平井地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">河床コンクリート工 L=51.6m (第1工区L=31.6m、第2工区L=20.0m)付帯工 1式
変 更 の 理 由	第1工区において、現場照査より河川内の土量 が変動したことによる土工の減工。また、第2 工区の河床コンクリート工において、河床の 計画勾配を変更し施工範囲を広げたことによ る河床コンクリート工の増工。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000103号
工 事 名	新南27号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工(車道部) $A = 2790 \text{ m}^2$ 区画線工 1式
変 更 の 理 由	現地詳細測量の結果、施工面積の縮減等の変更による減工。 また、地元調整の結果、工期内での完成が困難となったため工期延期。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000112号
工 事 名	大新26号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 $A = 1890 \text{ m}^2$ 1 式
変 更 の 理 由	既設舗装厚が設計厚よりも大きかったため

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000141号
工 事 名	大新団地解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	大新団地（2戸） 1 （本体）木造平屋 解体 一式 2 （増築）木造平屋 解体 一式 3 その他、下屋解体、屋内外（雑品、自転車、門扉、ゴミ他）、整地・仮柵設置
変更の理由	当該工事において、敷地内の解体整地作業中、地中に予想外の構造物が存在していたため、処分費の増工に伴う変更

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000177号
工 事 名	和佐小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■屋根塗装改修工事…一式
変 更 の 理 由	屋内運動場の軒樋について、既存防水層が破断している場所が見られるため、雨水等が浸入し軒裏欠損の原因になっていることについて、防水破断部の補修による増工及びそれに伴う工期の変更。

年 度	平成 29 年度
工 事 番 号	第 17000198 号
工 事 名	水路維持修繕工事 楠見地区栗
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 土間コンクリート工 A = 277 m ²
変更の理由	本工事において、No. 8からE. P区間の隣接地擁壁の根入れが浅く、掘削を行うと擁壁破損のおそれがあり、土間コンクリートのズレ止めを差筋アンカーに変更したため。