

令和元年度(2月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年1月23日	下水道建設課	湊南第3排水区支線工事その3	241,033,000 円	216,720,000 円	浅井建設(株) (株)浅川組 (株)東組 弘安建設(株) 三友工業(株) 大晶建設(株) 第五工業(株) 福興建設(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	11	福興建設(株)	令和2年2月11日 から	209,582,538 円
	土木工事業	9:30	19000066	和歌山市東長町3丁目地内外	50 日	208,572,452 円				令和2年3月31日 まで	86.95 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年2月6日	管路整備課	鳴神配水管布設工事	60,600,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)江川組 (株)三田設備工業 (株)寺本工務店 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)ユートピア建設	8	(株)寺本工務店	令和2年2月14日 から	54,449,910 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	10:30	19000071	和歌山市鳴神地内	169 日	54,422,780 円				令和2年7月31日 まで	89.85 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年2月13日	下水道建設課	大淀排水区支線工事	208,688,000 円	186,990,000 円	浅井建設(株) (株)紀の川建設 弘安建設(株) (株)三愛基礎工業 (株)城南建設 大晶建設(株) 第五工業(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 三笠建設(株) (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	14	(有)ユートピア建設	令和2年2月29日 から	179,112,064 円
	土木工事業	9:30	19000070	和歌山市狐島地内外1か所	340 日	179,058,688 円				令和3年2月2日 まで	85.83 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年2月13日	下水道建設課	北部第7汚水幹線工事	175,723,000 円	157,420,000 円	浅井建設(株) (株)浅川組 (株)桂組 (株)紀の川建設 木下建設(株) 弘安建設(株) (株)三愛基礎工業 三友工業(株) (株)城南建設 大晶建設(株) (株)竹下組 第五工業(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西庄西本建設 福興建設(株) (株)丸栄山下組 三笠建設(株) (株)保田組 (有)ユートピア建設 (株)吉本建設 良誠工業(株) (有)和西建設	24	(有)和西建設	令和2年2月27日 から	152,271,700 円
	土木工事業	10:30	19000069	和歌山市加太地内	310 日	152,181,820 円				令和3年1月1日 まで	86.65 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年2月13日	終末処理場管理課	中央終末処理場小雑賀系2号雨水ポンプ整備工事	52,633,000 円	0 円	クボタ機工(株)	1	クボタ機工(株)	令和2年2月26日 から	52,600,000 円
	機械器具設置工事業	11:30	19000062	和歌山市三葛字熊ヶ崎510番1	360 日	47,360,000 円				令和3年2月19日 まで	99.94 %

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000066号
工 事 名	湊南第3排水区支線工事その3
工 事 概 要	<p>φ1100mm HP管 泥濃式推進工 L=145.4m φ1000mm HP管 泥濃式推進工 L=95.6m マンホール工 7か所 (3号組立-3、4号組立-1、現場打ち人孔-2、 矩形組立-1) 付帯工 1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000071号
工 事 名	鳴神配水管布設工事
工 事 概 要	<p>φ400mm DIP GX形 L=292.3m φ200mm DIP GX形 L=312.2m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 1箇所 既設管撤去工 1式</p>

企業局

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000070号
工 事 名	大淀排水区支線工事
工 事 概 要	<p>1工区 (雨水)</p> <p>φ700mmFRPM管 鋼製さや管ホ-リング 推進工 (φ900mm) L=21m</p> <p>φ800mmFRPM管 開削工 L=135m</p> <p>φ700mmFRPM管 開削工 L=46m</p> <p>φ600mmVU管 開削工 L=36m</p> <p>φ400mmVU管 開削工 L=40m</p> <p>φ300mmVU管 開削工 L=2.7m</p> <p>マンホール工 (2号-12、1号-3) 15か所</p> <p>集水ます工 2か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積 (分流・雨水) A=0.68ha</p> <p>1工区 (汚水)</p> <p>φ250mmHP管 小口径泥土圧推進工 L=129m</p> <p>φ200mmPRP管 開削工 L=124m</p> <p>マンホール工 (2号-2、1号-6) 8か所</p> <p>取付管およびます工 23か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積 (分流・汚水) A=0.48ha</p> <p>2工区</p> <p>排水構造物工 L=243m</p> <p>φ500mmVU管 開削工 L=8.4m</p> <p>集水ます工 4か所</p> <p>整備面積 (分流・雨水) A=0.85ha</p> <p>3工区</p> <p>φ150mmVU管 鋼製さや管ホ-リング 推進工 (φ350mm) L=7.1m</p> <p>ます工 1か所</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000069号
工 事 名	北部第7汚水幹線工事
工 事 概 要	<p> ϕ400mm (ϕ250mmVU菅) 鋼製さや管推進工 泥水式 L=188.9m ϕ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程 L=11.2m ϕ200mmPRP菅布設工 L=52m マンホール工 (2号-5、レジン-1) 6か所 取付管およびます工 4か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(汚水) A=0.43ha </p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000062号
工 事 名	中央終末処理場小雑賀系2号雨水ポンプ整備工事
工 事 概 要	ポンプ整備工事 No. 2 雨水ポンプ整備 口径1,650mm その他付帯設備 1台 一式