

平成 29年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
上水道管理事務所 14000051	H27. 2. 27	加納浄水場凝集沈澱池築造工事	みらい・中林・福興特定建設工事共 宮崎 嘉彦	3, 598, 501, 680	3, 041, 280, 000			1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	
	H28. 2. 26							1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	設計内容の変更
	H28. 10. 31			3, 605, 123, 160	3, 046, 876, 147	5, 596, 147		1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	
	H29. 2. 22							1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	設計内容の変更
	H30. 2. 9			3, 627, 248, 040	3, 065, 574, 600		18, 698, 453	1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	0. 61%
工業用水道管理事務所 16000011	H28. 8. 3	六十谷第2浄水場東側送水管移設工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	265, 267, 440	201, 922, 230			605	H28. 8. 4 H30. 3. 31	
	H30. 2. 7			274, 325, 400	208, 816, 920		6, 894, 690	605	H28. 8. 4 H30. 3. 31	3. 41%
管路整備課 17000020	H29. 8. 9	井辺配水管布設替工事	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	31, 417, 200	25, 517, 052			190	H29. 8. 10 H30. 2. 15	
	H30. 2. 9			31, 438, 800	25, 534, 440		17, 388	190	H29. 8. 10 H30. 2. 15	0. 07%
管路整備課 17000026	H29. 9. 20	高松配水管布設替工事	住栄工業株式会社 高 勝文	81, 820, 800	66, 420, 000			161	H29. 9. 21 H30. 2. 28	
	H29. 12. 14			97, 848, 000	79, 429, 680	13, 009, 680		161	H29. 9. 21 H30. 2. 28	
	H30. 2. 26			103, 690, 800	84, 173, 040		4, 743, 360	191	H29. 9. 21 H30. 3. 30	5. 97%
管路整備課 17000034	H29. 11. 8	山口西配水管布設工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	7, 268, 400	5, 713, 200			115	H29. 11. 9 H30. 3. 3	
	H30. 2. 26			7, 668, 000	6, 026, 400		313, 200	115	H29. 11. 9 H30. 3. 3	5. 48%

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000051号
工 事 名	加納浄水場凝集沈澱池築造工事
変 更 後 の 工 事 場 所	加納浄水場更新用地
変 更 後 の 工 事 概 要	凝集沈澱池築造工事 一式 場内配管工事 一式 場内整備工事 一式
変 更 の 理 由	<p>本工事において、弁室築造工事の数量変更による増額、工事現場内に流用する事で建設発生土運搬処理費の減額、不断水工立坑部において既設管の支障移設が発生した事による増額、前回工事において未施工箇所を、本工事で施工した事による増額、以上合わせて増額となる。</p> <p>工事請負契約書第18条第1項第2号及び第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第1号及び第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第24条の規定を適用し、金額変更を行いたい。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000011号
工 事 名	六十谷第2浄水場東側送水管移設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ φ900mm DIP NS形 L=229.5m・ 仮設工 1式・ 既設管撤去工 1式・ 付帯工 1式
変更の理由	<p>新設管布設における、既設管が支障となったため配管ルートの一部変更したことによる増工。 仮設工における、不断水設置立坑の湧水対策による増工。 既設管撤去工における、管理設深の設計条件との相違による土工の増工。 これらの理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、第18条第4項第3号及び第19条に該当すると認められるため、同第18条第5項及び第24条の規定を適用し、増額変更したい。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000020 号
工 事 名	井辺配水管布設替工事
変更後の工事場所	岡崎地区
変更後の工事概要	φ75mm GX形 DIP L=265.0m φ50mm RR形 HIVP L= 34.9m 給水管切替工 57箇所
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・試掘延長が減少したことによる減額。 ・県道部の舗装面積が増加したことによる増額。 以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、第18条第4項第2号に該当すると認められる為、第18条第5項及び第24条の規定を適用し、増額変更とするものである。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000026 号
工 事 名	高松配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p> ϕ200mm DIP GX形 L=204.1m ϕ150mm DIP GX形 L= 72.6m ϕ100mm DIP GX形 L= 35.8m 既設管撤去工 一式 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 24箇所 </p>
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水管と電線共同溝の離隔を確保できるよう、給水管の土被りを深く布設したことによる給水切替土工の増工。 ・本管布設箇所の既設舗装版がコンクリート+アスファルト（カバー）舗装版となっており、既設舗装版種別の変更による、本管布設土工の増工。 ・既設管の土被りが浅く、ストッパーϕ350mmの弃体を撤去したことによる、ストッパー弃体撤去工の増工。 <p>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により増額変更いたしたい。</p> <p>また、夜間施工箇所において、交通規制・騒音対策等、地元調整に日数を要し本工事に遅れが生じ、責めに帰することができない事由であると判断したため、本工事の受注者である住栄工業株式 代表取締役 高勝文より建設工事請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づき30日間の工期変更を併せて行いたい。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000034 号
工 事 名	山口西配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ200mm DIP GX形 L=106.3m
変更の理由	<p>本工事について、既設排水管が支障となり異形管を使用し下越しにてかわさなければならなくなったため、請負材料費及び管布設工費が増額したこと。</p> <p>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、増額変更をしたい。</p>