

平成 30年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
工業用水道管理事務所 16000014	H28. 9. 7	六十谷第2浄水場東送水ポンプ棟築造 工事	株式会社小池組 小池 康之	807,074,280	699,624,000			935	H28. 9. 8 H31. 3. 31	
	H30. 3. 14			848,777,400	735,771,600	36,147,600		935	H28. 9. 8 H31. 3. 31	
	H30. 8. 10							935	H28. 9. 8 H31. 3. 31	設計内容の変更
管路整備課 17000023	H29. 8. 7	(仮称) 岡崎大橋配水管添架工事	株式会社豊工業所 久保 晋典	159,265,440	158,760,000			376	H29. 8. 8 H30. 8. 18	
	H30. 8. 8							436	H29. 8. 8 H30. 10. 17	
下水道建設課 17000124	H29. 12. 15	中之島排水区支線工事	良誠工業株式会社 中山 勝裕	195,539,400	167,880,367			106	H29. 12. 16 H30. 3. 31	
	H30. 3. 26							340	H29. 12. 16 H30. 11. 20	
	H30. 8. 24							340	H29. 12. 16 H30. 11. 20	設計内容の変更
下水道建設課 17000224	H29. 11. 28	今福排水区支線工事	有限会社楠見建材 岡野 洋昌	94,817,520	85,205,433			123	H29. 11. 29 H30. 3. 31	
	H30. 3. 15							270	H29. 11. 29 H30. 8. 25	
	H30. 8. 17							420	H29. 11. 29 H31. 1. 22	
下水道建設課 17000251	H29. 12. 21	北部処理区支線工事その2	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	76,413,240	68,431,805			100	H29. 12. 22 H30. 3. 31	
	H30. 3. 20							200	H29. 12. 22 H30. 7. 9	
	H30. 6. 27							250	H29. 12. 22 H30. 8. 28	
	H30. 8. 22			78,721,200	70,498,080		2,066,275	250	H29. 12. 22 H30. 8. 28	3.02%
管路整備課 18000001	H30. 5. 17	魁橋工業用配水管仮設工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	17,312,400	15,400,800			106	H30. 5. 18 H30. 8. 31	
	H30. 8. 2			16,977,600	15,098,400		△ 302,400	106	H30. 5. 18 H30. 8. 31	-1.96%

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000014号
工 事 名	六十谷第2浄水場東送水ポンプ棟築造工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土木工事 1式・建築工事 1式
変更の理由	<p>本工事の施工にあたり、仮設工において、鋼矢板残置範囲変更による減額、送水ポンプ棟築造工において、躯体鉄筋数量及び池内配管部数量の精査による増額、家屋調査箇所の追加による増額。</p> <p>これらの理由により、工事請負契約書第18条第1項第3、4号に基づき精査した結果、第18条第4項第3号に該当すると認められるため、契約書第19条により、内容変更を行いたい。</p>

年 度	平成 2 9 年度
工 事 番 号	第 1 7 0 0 0 0 2 3 号
工 事 名	(仮称) 岡崎大橋配水管添架工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 400mm SUS L= 236. 4m φ 400mm DIP GX形 L= 35. 3m
変 更 の 理 由	<p>本工事は、岡崎地区において、和歌山県発注の和歌山橋本線（仮称岡崎大橋上部その 2 及びその 3）道路改良工事（以下、本体工事）の施工範囲内である仮称岡崎大橋の橋桁に 400mm 配水管を添架するものであるが、本体工事の足場撤去後に施工する必要性を確認した。</p> <p>協議の結果、本工事の受注者である和歌山県和歌山市雑賀崎 2 0 2 1 番地の 9 株式会社豊工業所 代表取締役 久保晋典より、建設工事請負契約書第 2 1 条第 1 項に基づき工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由であると認められるため、同契約書同条第 2 号及び第 2 3 条の規定に基づき、6 0 日間の工期延長をするもの。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000124号
工 事 名	中之島排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市中之島地内
変更後の工事概要	<p>(雨水)</p> <p>φ800mmFRPM管布設工 L=88.1m</p> <p>φ700mmFRPM管布設工 L=56.5m</p> <p>φ600mmVU管布設工 L=4.6m</p> <p>φ450mmVU管布設工 L=56.2m</p> <p>マンホール工 (組立3号-2、組立2号-3、組立1号-1) 6か所</p> <p>自由勾配側溝工 L=166.5m</p> <p>(汚水)</p> <p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程方式 L=27.9m</p> <p>φ300mmVP管推進工 低耐荷力泥水式二工程方式 L=93.7m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=485.5m</p> <p>マンホール工 (組立1号-14、組立0号-2、塩ビ-3、レゾン-1) 20か所</p> <p>取付管およびます工 78か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p>
変 更 の 理 由	本工事施工にあたり、雨水・汚水布設延長の減及び開削から推進工法に変更したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000224号
工 事 名	今福排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>雨水 ϕ700mmFRPM管 布設工 L=155.2m ϕ600mmVU管 布設工 L=57.5m ϕ300mmPRP管 布設工 L=40.4m ϕ200mmVU管 鋼製さや管推進工(ϕ300mm) L=9.7m 取付管およびます工 26か所</p> <p>汚水 ϕ200mmPRP管 布設工 L=225.1m マンホール工(2号-2か所、1号-13か所、塩ビ-5か所) 20か所 取付管およびます工 15か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p> <p>整備面積(分流・雨水) A=0.81ha 整備面積(分流・汚水) A=0.67ha</p>
変更の理由	<p>本工事を北側より施工を進めている中、高さ1mの擁壁が施工始点から埋設されている状態でありその撤去に不測の日数を要したため、契約書第23条より150日間の工期延長とした。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000251号
工 事 名	北部処理区支線工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p> ϕ200mmVP管推進工 L=271.01m ϕ200mmVU管布設工 L=196.60m マンホール工(0号-1, 1号-13, 楯円-2, 小型ポンプ-2 塩ビ-2) 20か所 取付管およびます工 79か所 付帯工 1式 </p> <p>整備面積(汚水・分流)1.37ha</p>
変 更 の 理 由	<p> 北部処理区支線工事その2（和歌山市西庄地内）において、ϕ200mmVU管布設工において当初は全長を開削工法としていたが、現場調査の結果、立坑設置が可能であるため271.01mを推進工法に変更した。それに伴い当初含まれていた、水道管移設工1式が不要となった。また隣接工区においてϕ200mmVU管布設工を34.41mの増工をおこなった。このことにより、建設工事請負契約第18条の規定により設計図書の変更を行い、同24条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。 </p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000001号
工 事 名	魁橋工業用配水管仮設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ300mm DIP K形 L= 111.7m
変 更 の 理 由	<p>本工事の施工にあたり、事前調査で把握していない既設地下埋設物が出現し、本管理設高を一部変更して施工する必要性が生じたため、土工が減工となった。</p> <p>これにより、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5号及び第24条の規定を適用し、減額変更致したい。</p>