

令和3年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月30日	下水道施設課	和歌川終末処理場和歌浦系污水ポンプ電気設備改築工事	151,771,000 円	132,210,000 円	三菱電機プラントエンジニアリング (株)	1	三菱電機プラントエンジニアリング (株)	令和3年10月8日 から 令和5年3月31日 まで	151,000,000 円
	電気工事業	9:30	21000026	和歌山市塩屋5丁目126番1	540 日	126,528,416 円					99.49 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月30日	管路整備課	土入配水管布設替工事	14,770,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)栄起創建 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)崇翔 (有)東和水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本 開発(株) (株)藤本水道 (株)宮崎建設 (有)ユートピア建設	15	(有)石橋工務店	令和3年10月9日 から 令和4年3月31日 まで	13,221,890 円
	配水管工事 (企業局)	10:30	21000042	和歌山市土入地内	174 日	13,217,534 円					89.52 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和3年10月7日	下水道建設課 管路整備課	杭ノ瀬川第3排水区支線工事 杭ノ瀬配水管布設替工事	104,435,000 円	93,460,000 円	(株)中山建設 隼総建 (有)ユートピア建設	3	隼総建	令和3年10月23日 から 令和4年3月31日 まで	89,732,760 円
	土木工事業	9:30	21000038 21000040	和歌山市杭ノ瀬地内	160 日	89,732,760 円					85.92 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和3年10月14日	管路整備課	加納配水管布設替工事	17,960,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)栄起創建 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)崇翔 橘商会 (有)東和水道工業所 (株)中澤工業 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)山崎設備 (有)ユートピア建設	15	(株)藤島建設	令和3年10月20日 から 令和4年3月31日 まで	16,125,120 円
	配水管工事 (企業局)	9:30	21000045	和歌山市加納地内	163 日	16,074,432 円					89.78 %
7	事後審査型 一般競争入札	令和3年10月14日	管路整備課	下和佐配水管布設工事	11,480,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)栄起創建 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)崇翔 橘商会 (有) 東和水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (有)西岡水 道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)山 崎設備 (有)ユートピア建設	17	橘商会	令和3年10月26日 から 令和4年3月31日 まで	10,271,400 円
	配水管工事 (企業局)	10:30	21000044	和歌山市下和佐地内	157 日	10,228,099 円					89.47 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和3年10月21日	下水道建設課	北部処理区支線工事その5	152,889,000 円	136,520,000 円	(株)浅川組 (株)オオジ建設 (株)紀の川建設 木下建設(株) (有)楠見建材 弘安建設(株) (株)合同興業 (株)三愛基礎工 業 三友工業(株) (有)塩崎組 (株)城南建設 (株)関組 司建設工業(株) (株)寺本工務店 中村設備工業(株) (株)中 山建設 (株)丸山組 三笠建設(株)	18	(株)寺本工務店	令和3年10月30日 から 令和4年3月31日 まで	131,878,950 円
	土木工事業	9:30	21000043	和歌山市土入地内外1か所	153 日	131,632,083 円					86.26 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000026号
工 事 名	和歌川終末処理場和歌浦系污水ポンプ電気設備改築工事
工 事 概 要	電気設備工事 受変電設備工 一式 運転操作設備工 一式 計装設備工 一式 撤去工事 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000042号
工 事 名	土入配水管布設替工事
工 事 概 要	布設替部 φ200mm DIP GX形 L=138.2m 布設替部 φ150mm DIP GX形 L=357.8m 布設替部 φ100mm DIP GX形 L=271.8m 新設部 φ100mm DIP GX形 L=156.6m 消火栓設置工 単口 4箇所 給水切替工 96箇所 既設管撤去工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000038号
工 事 名	杭ノ瀬川第3排水区支線工事
工 事 概 要	<p>管きよ工</p> <p>φ600mm VU管 開削工 L=217m</p> <p>φ400mm VU管 開削工 L=6.7m</p> <p>φ350mm VU管 開削工 L=39m</p> <p>φ300mm VU管 開削工 L=45m</p> <p>マンホール工 (2号-1、1号-8) 9か所</p> <p>集水ます工 5か所</p> <p>取付管及びます切替工 1式</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積 (分流・雨水A=0.92ha)</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000040号
工 事 名	杭ノ瀬配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 150mm DIP GX形 L=236.6m ϕ 100mm DIP GX形 L= 84.1m ϕ 75mm DIP GX形 L= 3.2m ϕ 50mm HIVP RR形 L= 9.7m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 39箇所

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000045号
工 事 名	加納配水管布設替工事
工 事 概 要	布設替部 φ100mm DIP GX形 L=117.0m 給水管切替工 6箇所 既設管撤去工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000044号
工 事 名	下和佐配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L=139.3m

企業局

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000043 号
工 事 名	北部処理区支線工事その5
工 事 概 要	<p>φ200VP管推進工(低耐荷力圧入二工程方式) L=44.7m φ350VP管推進工(低耐荷力泥土圧方式) L=185.6m φ200VP管推進工(低耐荷力泥土圧方式) L=54.2m φ200PRP管布設工 L=194.0m マンホール工 (2号-5、1号-9、レジン-1) 15か所 取付管およびます工 57か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 φ200PRP管布設工 1式 マンホール工 (レジン-1) 1か所 取付管およびます工 2か所 付帯工 1式 整備面積(汚水) A=1.98ha</p>