

令和 4年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 21000007	R3. 7. 5	秋葉町配水管布設替工事	株式会社平成建機 大島 たみ恵	149,102,800	129,800,000			238	R3. 7. 6 R4. 2. 28	
	R4. 1. 7			193,603,300	168,538,700	38,738,700		238	R3. 7. 6 R4. 2. 28	
	R4. 2. 24							360	R3. 7. 6 R4. 6. 30	
	R4. 6. 23			218,394,000	190,120,700		21,582,000	360	R3. 7. 6 R4. 6. 30	12.81%
管路整備課 21000017	R3. 8. 6	北新3丁目～北新元金屋丁配水管改良 工事	有限会社和西建設 北川 茂明	133,815,000	116,290,790			237	R3. 8. 7 R4. 3. 31	
	R4. 3. 15			147,620,000	128,287,500	11,996,710		359	R3. 8. 7 R4. 7. 31	
	R4. 6. 28			151,844,000	131,958,200		3,670,700	359	R3. 8. 7 R4. 7. 31	2.86%
管路整備課 21000024	R3. 8. 16	市小路配水管布設替工事	株式会社スミエイ 高 光伸	76,934,000	70,009,601			227	R3. 8. 17 R4. 3. 31	
	R4. 3. 23							349	R3. 8. 17 R4. 7. 31	
	R4. 6. 16			75,174,000	68,407,900		△ 1,601,701	349	R3. 8. 17 R4. 7. 31	-2.29%
下水道建設課 21000032	R3. 9. 17	中央処理区支線工事その2	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	151,602,000	130,674,517			195	R3. 9. 18 R4. 3. 31	
	R4. 3. 14							290	R3. 9. 18 R4. 7. 4	
	R4. 6. 23							348	R3. 9. 18 R4. 8. 31	
下水道建設課 21000047	R3. 11. 25	中央処理区管渠改築工事その1	有限会社西庄西本建設 西本 匡	93,197,500	84,700,000			126	R3. 11. 26 R4. 3. 31	
	R4. 3. 17							160	R3. 11. 26 R4. 5. 4	
	R4. 4. 27							217	R3. 11. 26 R4. 6. 30	
	R4. 6. 23			93,787,100	85,235,700		535,700	217	R3. 11. 26 R4. 6. 30	0.63%

年 度	令和 3 年度
工 事 番 号	第 21000007 号
工 事 名	秋葉町配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ 400mm GX形 DIP L= 34.1m φ 350mm GX形 DIP L= 11.7m φ 300mm GX形 DIP L= 43.4m φ 200mm GX形 DIP L=309.1m φ 100mm GX形 DIP L= 7.7m 連絡工 1式 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 24箇所 既設管撤去工 1式</p>
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>・市道部において、地下埋設物の影響により既設管と連絡出来る箇所がなく、異形管を使用し布設延長を延ばして連絡したことによる請負材料費の増、及び管布設工・管布設土工の増工。</p> <p>また、国道部において電線共同溝管路の埋設位置が変更となり、本管の布設位置を追越車線へ変更し、夜間施工にしたことによる管布設工・管布設土工の増工及び安全費の増額。</p> <p>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により増額変更いたしたい。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000017号
工 事 名	北新3丁目～北新元金屋丁配水管改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	【布設替】 φ250mm DIP GX形 L=224.3m φ200mm DIP GX形 L=15.3m φ150mm DIP GX形 L=107.2m φ100mm DIP GX形 L=56.9m 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 15箇所 連絡配管工 1式 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式 【新設】 φ100mm DIP GX形 L=162.7m
変 更 の 理 由	<p>本工事において、下記のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・管布設工において、既設地下埋設物の影響等により、試掘箇所が増えたこと及び管材料等が増えたことによる増額。・舗装本復旧工において、管布設位置の変更等に伴い影響範囲が変わり、再度道路管理者と協議した結果、復旧面積が増えたことによる増額。 <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき、精査した結果、同契約書同条第4項第2号に該当すると認められるので、同契約書同条第5項及び第25条の規定による増額変更を行いたい。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000024号
工 事 名	市小路配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ150mm DIP GX形 L=84.0m φ100mm DIP GX形 L=105.4m 消火栓設置工 単口 2箇所 給水切替工 32箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・既設構造物が支障となり、撤去延長が減ったことによる撤去工費の減額。・当初予定していた工種が減ったことによる減額。 <p>これらの理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、第18条第4項第2号に該当すると認められるため、第18条第5項及び第24条の規定を適用し、減額変更とするものである。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000032号
工 事 名	中央処理区支線工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1 工区 φ350mmHP管 小口径泥土圧推進工 L=192m φ200mmPRP管 開削工 L=220m マンホール工 (2号-4、1号-2) 6か所 取付管及びます工 5か所 φ500mmVU管 開削工 L=154m マンホール工 (2号-1、1号-2) 3か所 整備面積 (分流・汚水) A=1.1ha 2 工区 φ150mmVU管 取付管推進工 (φ250mm) L=9.5m ます工 1か所 付帯工 1式
変更の理由	当該工事は都市計画道路市駅和佐線に、污水管と雨水管を布設する工事であり、都市計画道路区域の一部の土地で用地協力の手続きに不測の日数を要し、本工事の施工に遅れが生じたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000047号
工 事 名	中央処理区管渠改築工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ更生工（製管工法） φ1350mm L=219.1m
変更の理由	更生延長、取付管削孔、諸経費動向調査の追加による増額が生じたため、工事請負契約書第19条及び25条を適用し、増額変更するもの。