

令和4年度工事更改契約調(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	令和 3 年度	R3.10.12	市駅和佐線道路新設改良工事その8	(株)中野建設	83,417,400	75,784,500	78,762,200	R3.10.13	R3.10.13	3.93%	別紙のとおり
	第 97 号	R4.8.2			86,695,400		2,977,700	R4.8.5	R4.8.31		
道管理	令和 3 年度	R4.3.4	中之島横断歩道橋撤去工事	角谷産業(株)	34,843,600	30,463,620		R4.3.5	R4.3.5		別紙のとおり
	第 191 号	R4.8.18					R4.8.21	R5.1.18			
教施設	令和 3 年度	R4.2.24	南コミュニティセンター図書室設置等改修工事	アサカワリフォーム(株)	44,737,000	40,667,000	41,056,400	R4.2.25	R4.2.25	0.96%	別紙のとおり
	第 192 号	R4.8.22			45,166,000		389,400	R4.8.23	R4.9.22		
教施設	令和 3 年度	R4.3.2	南コミュニティセンター図書室設置改修電気設備工事	阿部電気工事	11,044,000	9,982,170	10,190,400	R4.3.3		2.09%	別紙のとおり
	第 193 号	R4.8.12			11,275,000		208,230	R4.8.29			
教施設	令和 3 年度	R4.3.3	南コミュニティセンター図書室設置改修機械設備工事	中村設備工業(株)	12,166,000	10,964,225	11,379,500	R4.3.4		3.79%	別紙のとおり
	第 194 号	R4.8.12			12,628,000		415,275	R4.8.30			
道管理	令和 3 年度	R4.3.16	施設設置工事(待避所設置) 紀伊地区北野	(株)コウノ	5,556,100	4,936,862	5,404,300	R4.3.17		9.47%	別紙のとおり
	第 203 号	R4.8.3			6,083,000		467,438	R4.8.13			
道建設	令和 4 年度	R4.5.19	市駅和佐線道路新設改良工事その10	(有)白川電気工事	33,056,100	30,010,200	30,212,600	R4.5.20		0.67%	別紙のとおり
	第 7 号	R4.8.17			33,279,400		202,400	R4.8.23			
公園	令和 4 年度	R4.5.19	水軒堤防公園整備工事	(株)大西工業	7,857,300	6,892,747		R4.5.20	R4.5.20		別紙のとおり
	第 12 号	R4.8.9					R4.8.17	R4.10.16			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000097号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 (プレキャスト路面排水管 L=160m、台付管φ800 L=10m) 舗装工 一式 縁石工 L=225m 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 道路附属施設工 一式 (防草シート A=426㎡) 道路照明工 一式 (単独柱 N=4基、複合柱 N=5基) 交通信号機工 一式 仮設工 一式
変更の理由	国道管理者との協議によりガードパイプ設置を増工し、国道における電線共同溝工事との調整により舗装面積を減工した。 また、ガードパイプの製品製作に日数を要したため工期を26日間延長した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000191号
工 事 名	中之島横断歩道橋撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	横断歩道橋撤去工 1 式 撤去工 1 式 復旧工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	本工事の関連工事が入札不調となり、事業全体を円滑を進められないため本工事を令和5年1月18日まで工期延期。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000192号
工 事 名	南コミュニティセンター図書室設置等改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■建物概要 建築面積：1,131.43㎡ 延床面積：3,829.10㎡ 構造/階数：鉄筋コンクリート造一部 鉄骨造 5階建 図書室等改修工事・・・建築工事 一式 改修床面積：869.73㎡</p>
変 更 の 理 由	<p>【金額変更】 ・2階梁型の既存ボード撤去について2重張りが1重張りであったため、減工となった。 ・別途設備工事との調整により、1階天井点検口を2か所増工となった。 ・2階建具改修工事に伴い、天井ガコ内の既存斜壁石膏ボードの撤去復旧が増工となった。 ・一部屋根軒樋の経年劣化が判明し、その改修が増工となった。</p> <p>【工期変更】 ・コミュニティセンター施設を運営しながらの工事であり、内装工事及び外部工事の時期の調整等に不測の日程を要したため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000193号
工 事 名	南コミュニティセンター図書室設置改修電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	南コミュニティセンター図書室設置改修に伴う 電気設備工事一式
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について協議の結果、建設工事請負契約書第26条第6項に基づき増額変更となった。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000194号
工 事 名	南コミュニティセンター図書室設置改修機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>機械設備工事</p> <p>図書室改修工事（1階）</p> <p>空気調和設備工事 一式</p> <p>換気設備工事 一式</p> <p>撤去工事 一式</p>
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について、建設工事請負契約書第26条第6項に基づく増額変更。 ・既設ドレン管への再接続が不可能となった事から、ドレン管新設による増工。 ・既設スプリンクラーヘッドの撤去が不要になった事による減工。 ・換気扇の取付用金物が別途必要になった事から金物の製作・設置による増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000203号
工 事 名	施設設置工事(待避所設置) 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 床版工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	付帯工及び仮設工の数量増による増額

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000007号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その10
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 照明基礎工 N=8基 照明柱建柱工 N=8基 管路工 L=3.3m 配線工 L=176m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	道路照明灯の後方漏れ光による農作物の育成への影響 対策として後方遮光板設置を1箇所増工した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000012号
工 事 名	水軒堤防公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式
変 更 の 理 由	本工事施工箇所内の引込線の仮設柱の移設について、関係者との協議の結果、工期内での移設が困難であり、60日間の工期延期。