

令和 5年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道建設課 22000022	R4. 8. 18	北部処理区支線工事その1 1	株式会社保田組 和歌山営業所 滝本 満	219,479,700	190,590,422			225	R4. 8. 19 R5. 3. 31	
	R5. 3. 1							350	R4. 8. 19 R5. 8. 3	
	R5. 5. 16							450	R4. 8. 19 R5. 11. 11	
	R5. 10. 27							477	R4. 8. 19 R5. 12. 8	
管路整備課 22000042	R4. 10. 12	紀三井寺配水管布設替工事	良誠工業株式会社 中山 勝裕	108,999,000	95,751,334			170	R4. 10. 13 R5. 3. 31	
	R5. 3. 9							270	R4. 10. 13 R5. 7. 9	
	R5. 6. 30							414	R4. 10. 13 R5. 11. 30	
	R5. 10. 16							414	R4. 10. 13 R5. 11. 30	9.45%
				119,306,000	104,797,000		9,045,666			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000022号
工 事 名	北部処理区支線工事その11
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p> φ200VP管推進工(低耐荷力圧入二工程式) L=101.8m φ200VP管推進工(低耐荷力泥土圧式) L= 56.2m φ200PRP管布設工 L=360.0m マンホール工(2号-4, 1号-8, 楢円-2, 小型レジン-6) 20か所 取付管およびます工 58か所 整備面積(汚水) A=1.54ha φ100FPRM管布設工 L=109.0m φ500VU管布設工 L=50.0m φ400PRP管布設工 L=61.0m φ350PRP管布設工 L=30.0m φ300PRP管布設工 L=60.0m マンホール工(3号-3, 2号-2, 1号-6) 11か所 整備面積(雨水) A=0.76ha 付帯工 1式 仮設工 1式 水道移設工 1式 </p>
変 更 の 理 由	<p> 北部処理区支線工事その11において、既設水路への雨水管接続に伴う付帯工の追加施工に時間を要したこと。また、隣接する別工事との工程調整等に時間を要したこと。以上のことにより工程に遅れが生じた。前述した内容を踏まえ協議した結果、受注者の責めに帰することができない事由であると判断した。本工事の受注者より、建設工事請負契約書第22条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第24条に基づき27日間の工期延長を致したい。 </p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000042号
工 事 名	紀三井寺配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm DIP GX形 L=434.3m φ150mm DIP GX形 L=33.7m φ100mm DIP GX形 L=42.1m 消火栓設置工 3箇所 仮設配管工 1式 給水管切替工 56箇所 既設管撤去閉栓工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・本工事施工中に発生した既設水道管漏水の早期解消のため、仮設配管を延伸したことによる仮設配管工の材料・施工手間及び土工の増額。・県道舗装復旧工において、地元企業の迂回困難な大型車両の通行を考慮し、昼間施工から夜間施工に変更したことによる増額。・県道インターロッキング部において、当初設計舗装構成から、和歌山県指示の舗装構成に変更したことによる増額。 <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p>