

令和5年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 4 年度	R5.2.7	中之島横断歩道橋基礎工事その2	良誠工業(株)	83,484,500	78,707,118	112,456,218	R5.2.8		42.88%	別紙のとおり
	第 137 号	R6.1.26			119,282,900		33,749,100	R6.1.31			
河川	令和 4 年度	R5.3.20	永山川市道橋架替工事その2	(株)東部建設	99,981,200	90,730,470		R5.3.21	R5.3.21		別紙のとおり
	第 189 号	R6.1.3					R6.1.24	R6.3.30			
公建築	令和 5 年度	R5.6.7	和歌山市あいあいセンター空調設備更新工事	和歌山配管工事(株)	74,855,000	68,860,000		R5.6.8	R5.6.8		別紙のとおり
	第 15 号	R6.1.31					R6.2.2	R6.3.30			
教施設	令和 5 年度	R5.7.6	楠見小学校トイレ改修工事	(株)松原建設工業	98,076,000	90,131,910	90,060,300	R5.7.7	R5.7.7	-0.08%	別紙のとおり
	第 28 号	R6.1.18			97,999,000		-71,610	R6.2.1	R6.2.29		
教施設	令和 5 年度	R5.7.6	山口小学校トイレ改修工事	(株)ReR	69,751,000	64,005,865	64,651,400	R5.7.7		1.01%	別紙のとおり
	第 32 号	R6.1.18			70,455,000		645,535	R6.2.1			
道建設	令和 5 年度	R5.9.19	西和佐9号線道路改良工事その4	(有)弘成開発	18,601,000	17,015,900		R5.9.20	R5.9.20		別紙のとおり
	第 65 号	R6.1.5					R6.1.7	R6.3.12			
道建設	令和 5 年度	R5.9.4	東山東137号線道路改良工事	(有)方希産業	17,848,600	16,281,628		R5.9.5	R5.9.5		別紙のとおり
	第 75 号	R6.1.18					R6.2.1	R6.3.30			
教施設	令和 5 年度	R5.9.7	和歌浦小学校屋内運動場予防改修工事	(株)吉永建設	74,756,000	68,772,000	69,510,100	R5.9.8		1.07%	別紙のとおり
	第 76 号	R6.1.17			75,559,000		738,100	R6.2.4			
教施設	令和 5 年度	R5.9.6	楠見東小学校屋内運動場予防改修工事	アズマハウス(株)	81,422,000	74,906,700		R5.9.7	R5.9.7		別紙のとおり
	第 82 号	R6.1.24					R6.2.3	R6.3.4			
教施設	令和 5 年度	R5.9.6	貴志南小学校予防改修工事	吉野塗装工業(株)	30,954,000	28,378,817		R5.9.7	R5.9.7		別紙のとおり
	第 85 号	R6.1.17					R6.2.3	R6.3.4			
道建設	令和 5 年度	R5.10.2	雑賀崎4号線道路法面防護工事	(株)土谷組	19,984,800	18,334,324		R5.10.3	R5.10.3		別紙のとおり
	第 117 号	R6.1.25					R6.1.30	R6.3.30			
教施設	令和 5 年度	R5.10.19	砂山小学校ブロック塀改修工事	(株)創和建设	9,383,000	8,616,080		R5.10.20	R5.10.20		別紙のとおり
	第 130 号	R6.1.18					R6.1.27	R6.2.26			
公園	令和 5 年度	R5.11.29	岩橋公園遊具撤去更新工事	(株)吉本園芸	4,433,000	3,968,716		R5.11.30	R5.11.30		別紙のとおり
	第 178 号	R6.1.22					R6.3.8	R6.3.28			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000137号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 基礎工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	場所打杭工における杭頭処理時の作業において、当初設計は開削での施工を計画していたが、地下水位を含む当該施工箇所現場条件を鑑み、土留工を追加したことによる増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 22000189 号
工 事 名	永山川市道橋架替工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	下部工 逆T式橋台1基 H=4.7m 上部工 L=20.6m、W=7.2m プレテンション方式単純床版橋 桁9本 橋台土留工 1式 取付道路工 1式 仮設工 1式 護岸工 1式
変更の理由	河川背後地の安全性を考慮し、護岸工を延伸する必要が生じたため、令和6年3月30日まで66日間の工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000015号
工 事 名	和歌山市あいあいセンター空調設備更新工事
変更後の工事場所	和歌山市小人町29番
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	全国的にケーブル不足が深刻化しているため、一部ケーブルの納入の目途が立たず工程に遅れが生じたため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000028号
工 事 名	楠見小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 156㎡(6フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・トイレ前廊下床の既設見切りにより、SUS製コの字見切り新設が不要となったため、減工。・既設給水管接続箇所の管種及び管径について設計図と現場で相違があり、新設給水管、保温材、新設ボールバルブ、メカニカル管継手のサイズを変更したことによる増工。・メカニカル管継手が不要の箇所があったため、減工。・工事箇所が教室と隣接することから、工事に伴う騒音等の影響が大きく、学校関係者との協議により施工条件に変更が生じ、その調整に不測の日数を要したため工期変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000032号
工 事 名	山口小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 114㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事施工に先立ち、設計図書の照査を行った結果、内訳書数量に相違があり変更したため。・土間下の栗石が配管工事に支障をきたすため撤去したことによる増工。・各階の梁・柱に豆板が露呈し補修したための増工。・土間コンクリート撤去数量が増加したため。・工事施工中に、予期せぬ場所に排水管があり、施工方法を変更したため。・土間撤去時に、配管施工範囲内に地中梁があり、排水方法を変更したため。・現場の床からスラブ下までの高さが当初設計と異なったことにより、壁下地の施工範囲を変更したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 6 5 号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 L=55m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=462m ² 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事内で給水管の移設作業が必要となり、断水の影響がある施設との日程調整の結果、工程に遅れが生じ、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000075号
工 事 名	東山東137号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 (側溝工 L=24m) ブロック積工 一式 (ブロック積 L=9.6m) 擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=65m) 構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事期間中は近隣水田への立入が困難であり、地元住民と現場作業期間の調整に不測の日数を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000076号
工 事 名	和歌浦小学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>外部足場設置後、外壁改修施工数量調査を行ったところ改修が必要な部分が想定以上に増えたため。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000082号
工 事 名	楠見東小学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 建具改修工事・・・一式
変更の理由	学校行事等の影響により、学校長と協議した結果、塗装工事・防水工事の時期等に変更が生じ、その調整に不測の日数を要したため工期延長に至った。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000085号
工 事 名	貴志南小学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	・学校行事の影響により、学校長と協議した結果、塗装養生及び匂いを伴う作業の時期等に変更が生じ、その調整に不測の日数を要する事になったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000117号
工 事 名	雑賀崎4号線道路法面防護工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 コンクリートブロック積工 L=67m 排水構造物工 L=66m 防護柵工 L=58m 仮設工 一式
変更の理由	雑賀崎地区内老朽家屋解体工事に伴う、足場や仮囲いの撤去に時間を要したことで、本工事の着工までに不測の日数を要し、工期内の完成ができなくなったことから、令和6年3月30日まで(60日間)の工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000130号
工 事 名	砂山小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ブロック塀76.6m
変 更 の 理 由	騒音及び振動を伴う工事に関する近隣住民との協議により、施工条件に変更が生じたため、その調整に不測の日数を要した。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000178号
工 事 名	岩橋公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式
変更の理由	遊具メーカー繁忙期につき新設遊具の納期が遅れ、工 期内での完成が困難となったことに起因する、20日 間の工期延長。