

# 令和6年度工事更改契約調(4月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 5 年度	R5.10.20	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12	(株)アイ・ジー・エス	65,272,900	59,785,074	58,445,200	R5.10.21		-2.24%	別 紙 の と お り
	第 54 号	R6.4.24			63,811,000		-1,339,874	R6.4.30			
道建設	令和 5 年度	R5.11.15	坂田磯の浦線道路新設改良工事その13	弘安建設(株)	63,373,200	58,195,832	60,636,400	R5.11.16		4.19%	別 紙 の と お り
	第 61 号	R6.4.24			66,031,900		2,440,568	R6.4.30			
河川	令和 5 年度	R6.1.24	旧大門川河川改良工事	(株)山翔建設	3,106,400	2,810,500	3,074,500	R6.1.25		9.39%	別 紙 の と お り
	第 104 号	R6.4.23			3,399,000		264,000	R6.5.28			
河川	令和 5 年度	R5.9.27	川尻川河川改良工事	(株)日紀建設	30,826,400	27,935,839	30,704,300	R5.9.28		9.91%	別 紙 の と お り
	第 108 号	R6.4.19			33,882,200		2,768,461	R6.4.24			
道建設	令和 5 年度	R5.9.29	坂田磯の浦線道路新設改良工事その11	(株)中山建設	89,106,600	81,584,461	83,425,100	R5.9.30		2.26%	別 紙 の と お り
	第 110 号	R6.4.25			91,117,400		1,840,639	R6.5.10			
道建設	令和 5 年度	R5.10.2	雑賀崎4号線道路路面防護工事	(株)土谷組	19,984,800	18,334,324	17,868,400	R5.10.3		-2.54%	別 紙 の と お り
	第 117 号	R6.4.22			19,477,700		-465,924	R6.4.30			
河川	令和 5 年度	R5.10.19	下水路整備工事 四箇郷地区有本	(株)中澤工業	12,600,500	11,376,783		R5.10.20	R5.10.20		別 紙 の と お り
	第 133 号	R6.4.3					R6.4.16	R6.5.31			
公園	令和 5 年度	R5.12.14	土佐町公園遊具撤去更新工事	(有)栄起創建	5,256,900	4,711,773	4,590,300	R5.12.15		-2.58%	別 紙 の と お り
	第 185 号	R6.4.23			5,121,600		-121,473	R6.5.2			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000054号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 28m 排水構造物工 168m 構造物撤去工 一式 舗装工 2664m <sup>2</sup> 縁石工 58m 安全施設工 一式 区画線工 一式 道路照明工 6基 交通安全施設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事の土砂運搬処分について工事間流用を図ることとなったこと、関係機関との協議結果により標識工及び点字シート、橋名板等の設置を行うこととなったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000061号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A = 10,032m <sup>2</sup> 区画線工 L = 3,080m 仮設工 一式
変更の理由	薄層カラー舗装工について、警察との協議より、勾配かつカーブの急な箇所があり、ゼブラ施工を行うとハンプがつき、二輪車の事故が懸念されるので、NO.1～NO.12の区間は全面施工に変更したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000104号
工 事 名	旧大門川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 張コンクリート工 V=14m <sup>3</sup> 大型土のう N=3袋
変 更 の 理 由	本工事において、架空線が支障となり掘削補助機械の搬入搬出箇所を変更したため、渡河に必要となる仮設工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000108号
工 事 名	川尻川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 L型擁壁工 L=36.7m H=1.5m~1.8m 仮設工 一式
変更の理由	転落防止柵が再利用不可となったため、新設に変更。また、右岸管理用道路の舗装工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000110号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その11
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 ・自由勾配側溝 L=280m ・現場打、管渠型、U型側溝 L= 43m ・管渠工 L= 43m ・柵工 N= 44基 縁石工 L=112m 舗装工 A=618m <sup>2</sup> 管理施設工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関係機関との協議により、車両の路外への落下防止対策として防護柵工が増工となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000117号
工 事 名	雑賀崎4号線道路法面防護工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 コンクリートブロック積工 L=33m 排水構造物工 一式 防護柵工 L=56m 付帯工 一式 法面工 A=68m <sup>2</sup> 仮設工 一式
変更の理由	工事施工時における現場立会の結果、ブロック積工の一部を法面防護工に変更したことによる減額。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000133号
工 事 名	下水路整備工事 四箇郷地区有本
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 10m 舗装復旧工 60m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地元調整に不測の日数を要し、工期内での完成が困難となったため。



年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000185号
工 事 名	土佐町公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式
変更の理由	現場発生木材処分量が当初想定を下回ったことによる減額。