

令和7年度工事更改契約調(5月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 6 年度	R6.9.17	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その4	(株)丸和商会	40,087,300	36,285,260	38,474,700	R6.9.18		6.03%	別 紙 の と お り
	第 108 号	R7.5.2			42,507,300		2,189,440	R7.5.16			
住宅2	令和 6 年度	R6.10.21	三沢第4団地外壁改修その他工事	(株)ワグ建設	114,730,000	105,490,000	110,344,300	R6.10.22		4.60%	別 紙 の と お り
	第 124 号	R7.5.7			120,010,000		4,854,300	R7.5.19			
公建築	令和 6 年度	R6.12.11	田ノ浦漁港休憩施設改修工事	(株)川嶋工業 和歌山支店	59,653,000	57,310,000		R6.12.12	R6.12.12		別 紙 の と お り
	第 162 号	R7.5.8						R7.5.10	R7.7.10		
道建設	令和 6 年度	R6.12.12	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その2	(株)貴志安商店	16,240,400	14,847,987	15,787,200	R6.12.13		6.33%	別 紙 の と お り
	第 204 号	R7.5.9			17,267,800		939,213	R7.5.21			
道管理	令和 6 年度	R7.1.15	道路修繕工事 小倉地区新庄	(株)山翔建設	3,235,100	2,926,000		R7.1.16	R7.1.16		別 紙 の と お り
	第 206 号	R7.5.30						R7.5.30	R7.6.29		
道管理	令和 6 年度	R7.1.16	市道四箇郷31号線舗装修繕工事	木下建設(株)	14,227,400	12,735,890		R7.1.17	R7.1.17		別 紙 の と お り
	第 216 号	R7.5.15						R7.5.16	R7.7.18		
道管理	令和 6 年度	R7.1.22	市道本町線舗装修繕工事	浅川道路(株)	47,188,900	43,014,628		R7.1.23	R7.1.23		別 紙 の と お り
	第 217 号	R7.5.20						R7.5.22	R7.7.11		
道管理	令和 6 年度	R7.2.6	市道四箇郷23号線舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	5,021,500	4,498,041	4,423,100	R7.2.7	R7.2.7	-1.67%	別 紙 の と お り
	第 222 号	R7.5.15			4,937,900		-74,941	R7.5.17	R7.6.20		
道管理	令和 6 年度	R7.1.22	市道下新出下三毛線舗装修繕工事	(株)幸輝開発	4,712,400	4,229,733	4,626,600	R7.1.23		9.38%	別 紙 の と お り
	第 224 号	R7.5.12			5,155,700		396,867	R7.5.12			
道管理	令和 6 年度	R7.1.16	杭ノ瀬神前線道路改良工事	(株)藤本水道	17,494,400	15,951,474		R7.1.17	R7.1.17		別 紙 の と お り
	第 225 号	R7.5.29						R7.5.31	R8.2.28		
道管理	令和 6 年度	R7.2.12	市道野崎80号線舗装修繕工事	(有)柴山建設	2,318,800	2,077,680		R7.2.13	R7.2.13		別 紙 の と お り
	第 227 号	R7.5.27						R7.5.28	R7.7.25		

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 0 8 号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その 4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設工 1式 土工 1式 撤去工 1式 管路工 1式 幹線部 通信L=559m 電力L=450m 引込部 通信L=197m 電力L=65m 連系部 電力L=57m プレキャストボックス工 1式 E1桝 N=1基、E4桝 N=2基 E5桝 N=1基、RT1桝 N=1基 舗装工 1式 歩道・自転車道部 A=69m2 車道部 A=73m2 区画線工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	引込管等の位置について参画事業者と現地立会を行った結果、引込位置や条数に変更が生じたこと、また、試掘結果による管理用桝及び管路の位置変更に伴い、管路における曲管施工部が増となったことによる増額変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 2 4 号
工 事 名	三沢第 4 団地外壁改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造 8 階建 6 4 戸 延床面積 6, 083. 23㎡ 建築面積 796. 24㎡ (住居棟・EVホール棟) 附属建物 (集会所、電気室棟) 外壁塗装改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外部足場設置後の施工数量調査により、外壁改修数量に変更が生じたため増額。 廊下及びベランダ壁巾木の目地に劣化が見られたことから協議によりシール打替えを施工するため増額。 堅樋及び中継ドレの取替について設計数量との相違があったことによる増額。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 2 号
工 事 名	田ノ浦漁港休憩施設改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	田ノ浦漁港休憩施設改修工事 鉄骨造平屋建て 敷地面積：354.22㎡ 建築面積：207.00㎡ 床面積：207.00㎡ 建築工事…一式
変 更 の 理 由	杭工事において、施工範囲内に地中障害が点在していたことから、施工方法の変更及び構造検討が必要になり、不測の日数を要したため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 0 4 号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 （プレキャストL型擁壁 L=64m） 排水構造物工 一式 （場所打ち水路 L=58m） 昇降路工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	残土処分について、掘削した結果、粘性土が確認され、土質区分の変更が生じたため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 0 6 号
工 事 名	道路修繕工事 小倉地区新庄
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 1 式 擁壁工 . . . 1 式 自由勾配側溝工 . . . L = 7 m 舗装工 . . . A = 1 4 m ² 撤去工 . . . 1 式 仮設工 . . . 1 式
変 更 の 理 由	関係機関等との協議に不測の期間を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 6 号
工 事 名	市道四箇郷 3 1 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1295m ² 区画線工 185m
変 更 の 理 由	踏切部施工における鉄道協議及び通行止めによる交通 整理方法等において地元調整に日数を要したことによ る工期延期

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 7 号
工 事 名	市道本町線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アスファルト舗装工 720m2 薄層カラー舗装工 720m2 点字シート設置工（誘導） 569枚 点字シート設置工（警告） 610枚 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	交通整理方法等において地元調整に日数を要したことによる工期延期

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 2 号
工 事 名	市道四箇郷 2 3 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 492㎡ 区画線工 1 式
変 更 の 理 由	舗装工が減工となったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 4 号
工 事 名	市道下新出下三毛線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 6 7 0 m ² 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	関係機関との協議の結果、交通誘導員の配置を 3 名/日から 4 名/日に変更した。また、撤去工において撤去舗装版厚が 5 cm から平均 8 . 5 c m に変更となったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 5 号
工 事 名	杭ノ瀬神前線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1 式 地盤改良工・・・・・・・・4 5 m ² 擁壁工・・・・・・・・3 m 自由勾配側溝・・・・・・・・2 4 m 集水桝工・・・・・・・・1 箇所 水路工・・・・・・・・1 式 防護柵工・・・・・・・・3 m 舗装工・・・・・・・・1 4 6 m ² 撤去工・・・・・・・・1 式 仮設工・・・・・・・・1 式 技術管理費・・・・・・・・1 式
変 更 の 理 由	本工事の施工において、近接住民との通行規制等の調整に不測の期間を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 7 号
工 事 名	市道野崎80号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・149m2 柵蓋取替工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	交通規制の方法について、関係機関との調整に不測の日数を要したことによる工期延期