

令和 8年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
水道施設課 25100026	R7. 9. 1	加納浄水場N o. 2 取水施設耐震補強 工事	株式会社浅川組 西口 伸	194, 491, 000	171, 587, 900			350	R7. 9. 2 R8. 8. 17	
	R8. 3. 24			218, 163, 000	192, 467, 000	20, 879, 100		350	R7. 9. 2 R8. 8. 17	
	R8. 7. 24			208, 824, 000	184, 217, 000		△ 8, 250, 000	350	R7. 9. 2 R8. 8. 17	-4. 29%
水道企画建設課 25100032	R7. 8. 26	北汀丁～小松原通 1 丁目配水管布設替 工事	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	162, 657, 000	141, 799, 219			217	R7. 8. 27 R8. 3. 31	
	R8. 3. 6							340	R7. 8. 27 R8. 8. 1	
	R8. 7. 27			162, 228, 000	141, 416, 000		△ 383, 219	340	R7. 8. 27 R8. 8. 1	-0. 27%
水道企画建設課 25100037	R7. 9. 10	小雑賀 3 丁目～小雑賀配水管布設替工 事	浅井建設株式会社 浅井 孝浩	228, 382, 000	199, 225, 082			202	R7. 9. 11 R8. 3. 31	
	R8. 3. 13							300	R7. 9. 11 R8. 7. 7	
	R8. 7. 3							440	R7. 9. 11 R8. 11. 24	
下水道企画建設課 25100048	R7. 11. 6	北部処理区支線工事その 6	福興建設株式会社 松井 良樹	224, 242, 700	196, 193, 800			145	R7. 11. 7 R8. 3. 31	
	R8. 3. 16							320	R7. 11. 7 R8. 9. 22	
	R8. 7. 13			187, 642, 400	164, 170, 600		△ 32, 023, 200	320	R7. 11. 7 R8. 9. 22	-16. 32%
下水道企画建設課 25100071	R8. 1. 5	中央処理区支線工事その 1	隼総建株式会社 田出 信也	34, 589, 500	31, 312, 582			85	R8. 1. 6 R8. 3. 31	
	R8. 3. 11							160	R8. 1. 6 R8. 6. 14	
	R8. 5. 27							220	R8. 1. 6 R8. 8. 13	
	R8. 7. 27			38, 701, 300	35, 033, 900		3, 721, 318	220	R8. 1. 6 R8. 8. 13	11. 88%
上・工業用水道管理課 26100005	R8. 5. 15	六十谷第 2 浄水場揚水流量計更新工事	西山電機工業株式会社 西山 朋昭	15, 818, 000	14, 190, 000			270	R8. 5. 16 R9. 2. 9	
	R8. 7. 14			16, 401, 000	14, 707, 000		517, 000	270	R8. 5. 16 R9. 2. 9	3. 64%

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 2 6 号
工 事 名	加納浄水場 N o . 2 取水施設耐震補強工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取水施設耐震補強工 1 式 堤外接合井補修工 1 式 仮設工 1 式 附帯工 1 式
変 更 の 理 由	止水対策工について、漏水状況及び止水効果を確認しながら施工した結果、予定していた全箇所の施工を要しないことが判明し、止水対策工を減工とした。 また、堤外接合ゲート柱の断面修復工について、鉄筋裏面の防錆処理に必要な施工空間を確保し、中性化の影響がない健全部を確認した結果、取壊し厚を縮減できたため、堤外接合井補修の取壊し工及び復旧工を減工とした。 以上の理由により、工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号のに基づき精査した結果、同条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、請負代金を減額変更するもの。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 3 2 号
工 事 名	北汀丁～小松原通 1 丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 200mm DIP GX形 L=348. 2m φ 150mm DIP GX形 L=163. 9m φ 100mm DIP GX形 L=61. 8m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 20箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・当初設計では地下埋設物回避のため伏せ越し配管を計画していたが、現場試掘の結果、直管での施工が可能と判明した。このため、異形管の使用数量を変更し、減額変更するものである。 以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、減額変更とするもの。

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 3 7 号
工 事 名	小雑賀3丁目～小雑賀配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 2 0 0 mm D I P G X形 L = 5 6 7 . 0 m φ 1 5 0 mm D I P G X形 L = 1 5 . 9 m φ 1 0 0 mm D I P G X形 L = 4 8 . 3 m 連絡工 1 式 消火栓設置工 3 箇所 給水管切替工 2 6 箇所 既設管撤去工 1 式
変更の理由	本工事において、次のとおり工期変更となります。 ・当初想定していなかった地下埋設物が多数確認され、所轄の関係機関との協議および施工時の対処に不測の日数を要した。 以上の理由により、本工事の受注者より建設工事請負契約書第22条第1項に基づき、工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由があると認められるため、同条第2項及び第24条の規定に基づき、140日間の工期延長をするもの。

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25100048号
工 事 名	北部処理区支線工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程方式） φ200mmPRP管布設工 マンホール工 （2号-2、1号-13、0号-3） 取付管およびます工 付帯工 水道管移設工 整備面積（汚水） L= 78.3m L= 513.6m 18か所 99か所 1式 1式 A=4.02ha
変 更 の 理 由	現地調査及び試掘結果に伴い、水道管移設工事における仮設配管及び一部の本管布設工事の必要が無くなった。また、河川区域内（計画堤防外）に下水道管を布設する区間において、河川管理者と協議を行った結果、非出水期での施工を指示された。これを受け、工期内完成が困難となることから、河川区域内の施工区間（S46～S49）及び影響する上流区間（S48～S88）を減工するため、建設工事請負契約書第19条の規定により設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規定により請負代金の減額変更を行いたい。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 7 1 号
工 事 名	中央処理区支線工事その 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 400mmPRP管布設工L= 61. 0m φ 350mmPRP管布設工L= 28. 0m φ 300mmPRP管布設工L= 16. 0m マンホール工（1号-5）5か所 取付管およびます工6か所 付帯工1式 整備面積（合流）A=0. 50ha
変 更 の 理 由	本工事の管路土工（延長約 6 1 m）において、大量の木片や礫・殻の混入した土砂が発生したため処分費を混合土砂に変更したことによる増額。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条の規定により設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規定により請負代金額の増額変更を行いたい。

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26100005号
工 事 名	六十谷第2浄水場揚水流量計更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工 一式 監視制御設備工 一式
変 更 の 理 由	本工事にて揚水流量計ピット内揚水配管廻りの止水工事を実施したところ、地下水の逃げ場がなくなり水位が上昇し、マンホールブロックで製作したピット上部と蓋部分のコンクリートブロック接続部より漏水が継続している。このままでは超音波流量計の検出器を接着固定できず、施工後も地下水による絶縁不良や信号異常により正確な流量測定に支障を来すため、止水工事を追加したことによる増額。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第3号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。