

令和 8年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
水道企画建設課 25100042	R7. 9. 3	塩屋 5 丁目～塩屋 6 丁目配水管架替工 事	株式会社青木実業 青木 茂人	26, 367, 000	24, 186, 294			180	R7. 9. 4 R8. 3. 2	
	R8. 2. 24							390	R7. 9. 4 R8. 9. 28	
	R8. 9. 2			30, 624, 000	28, 083, 000		3, 896, 706	390	R7. 9. 4 R8. 9. 28	16. 11%
下水道施設課 25100043	R7. 10. 21	松江雨水ポンプ場放流渠建設工事	弘安建設株式会社 池上 元一	229, 858, 200	200, 515, 936			161	R7. 10. 22 R8. 3. 31	
	R8. 3. 16							360	R7. 10. 22 R8. 10. 16	
	R8. 9. 24							375	R7. 10. 22 R8. 10. 31	
下水道企画建設課 25100048	R7. 11. 6	北部処理区支線工事その 6	福興建設株式会社 松井 良樹	224, 242, 700	196, 193, 800			145	R7. 11. 7 R8. 3. 31	
	R8. 3. 16							320	R7. 11. 7 R8. 9. 22	
	R8. 7. 13			187, 642, 400	164, 170, 600	△ 32, 023, 200		320	R7. 11. 7 R8. 9. 22	
	R8. 9. 4			187, 028, 600	163, 633, 800		△ 536, 800	320	R7. 11. 7 R8. 9. 22	-0. 33%
下水道施設課 25100054	R7. 12. 22	中島川雨水ポンプ場電気設備工事	第一電機設備工業株式会社 野井 和重	269, 067, 700	268, 400, 000			830	R7. 12. 23 R10. 3. 31	
	R8. 9. 8			295, 684, 400	294, 949, 600		26, 549, 600	830	R7. 12. 23 R10. 3. 31	9. 89%
下水道企画建設課 25100069	R8. 1. 19	和歌川処理区支線工事その 1	株式会社川嶋工業 和歌山支店 川嶋 清治	66, 226, 600	60, 564, 627			71	R8. 1. 20 R8. 3. 31	
	R8. 3. 13							250	R8. 1. 20 R8. 9. 26	
	R8. 9. 17			66, 239, 800	60, 575, 900		11, 273	250	R8. 1. 20 R8. 9. 26	0. 02%
下水道企画建設課 25100074	R8. 3. 26	マンホールトイレ設置工事その 5 4	有限会社一陽建設 永岡 陽子	25, 837, 900	23, 479, 170			200	R8. 3. 27 R8. 10. 12	
	R8. 9. 15			26, 607, 900	24, 178, 000		698, 830	200	R8. 3. 27 R8. 10. 12	2. 98%

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25100042号
工 事 名	塩屋5丁目～塩屋6丁目配水管架替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ150mm SUS L=16.1m φ150mm DIP GX形 L=14.5m φ100mm DIP GX形 L=4.4m 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 SUS管布設箇所の露出部から埋設部への配管において、既設擁壁が支障となったため、曲管を追加し配管位置を変更して施工したことにより増額。既設管撤去時の止水作業時に既設仕切弁の動作が悪かったため、ストッパーを追加したことにより増額。また、止水作業時に断水が発生したため、仮設配管を追加したことにより増額。 以上の理由を精査した結果、工事請負契約書第18条第1項第4号及び同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるので、同契約書第18条第5項及び第25条の規定による増額変更を行いたい。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 4 3 号
工 事 名	松江雨水ポンプ場放流渠建設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土木工事 放流渠工 1 式 仮設工 1 式 付帯工 1 式 機械設備工事 吐出井内ゲート（幅2000mm×高1800mm） 1 門
変 更 の 理 由	本現場のN値は2.5未満であることから、当初設計では鋼矢板圧入工を補助工法無しとしていたが、補助工法無しでは圧入することができなかったため、ウォータージェット併用工法に変更した。この結果、当初の想定と比較して鋼矢板圧入工の日進量が大幅に低下し、工期内で工事完了ができなくなった。 以上の理由により受注者から、工事請負契約書第22条に基づき、工期延長請求書の提出があり、協議の結果、受注者の責に帰することができない事由であると判断されるため、同契約書第24条に基づき工期延長をするものである。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 4 8 号
工 事 名	北部処理区支線工事その 6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程方式）L= 78. 2m φ 200mmPRP管布設工L= 515. 9m マンホール工18か所 （2号-2、1号-13、0号-3） 取付管およびます工97か所 付帯工1式 水道管移設工1式 整備面積（汚水）A=4. 02ha
変 更 の 理 由	マンホール内副管について、材料の納入に想定以上の日数を要することが判明し、工期内に材料を納入して施工することが困難となった。このため、当該副管を減工するため、建設工事請負契約書第19条の規定により設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規定により請負代金の減額変更を行いたい。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 5 4 号
工 事 名	中島川雨水ポンプ場電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 受変電設備工 （受電電圧6.6kV 変圧器 300kVA 1台） 自家発設備工 （自家発 250kVA 1台） 運転操作設備工 計装設備工 一式 監視制御設備工 建築電気設備工事 一式
変 更 の 理 由	本工事の設計において電気設備の容量に誤謬が判明し、ポンプの始動方式やコンデンサ容量の大型化等、設計変更を行う必要が生じたため。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 6 9 号
工 事 名	和歌川処理区支線工事その 1
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	φ 400mmPRP管布設工L= 39. 5m φ 300mmPRP管布設工L=122. 0m マンホール工（1号-9）9か所 取付管およびます工12か所 付帯工1式 水道管移設工1式 整備面積（合流）A=0. 49ha
変 更 の 理 由	水道管移設工において、既設の水道管が市道歩道部に埋設されているものと想定していたが、車道部に埋設されていることが判明した。このため、水道管移設工事に伴い、車道部の舗装復旧を追加するため、建設工事請負契約書第19条の規定により設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 7 4 号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その 5 4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1 式 設置基数 (組数) 5 基 (1 組 / 5 基) マンホール工 (1 号ー 1) 1 か所 付帯工 1 式
変 更 の 理 由	設計照査の結果により、補助地盤改良工における薬液注入の施工本数を訂正したため、建設工事請負契約書第 19 条の規定により設計図書の変更を行い、同契約書第 25 条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。