令和 8年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（単位：円）

（上水・工水・下水・農集・漁集会計）

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備　　考
下水道施設課 25100043	R7. 10. 21	松江雨水ポンプ場放流渠建設工事	弘安建設株式会社 池上　元一	229,858,200	200,515,936			161	R7. 10. 22 R8. 3. 31	
	R8. 3. 16							360	R7. 10. 22 R8. 10. 16	
	R8. 9. 24							375	R7. 10. 22 R8. 10. 31	
	R8. 10. 20			236,948,800	206,701,000		6,185,064	375	R7. 10. 22 R8. 10. 31	3. 08%
下水道企画建設課 25100047	R7. 11. 4	北部処理区支線工事その４	株式会社合同興業　和歌山支店 大嶋　廣士	201,628,900	177,683,000			147	R7. 11. 5 R8. 3. 31	
	R8. 3. 16							360	R7. 11. 5 R8. 10. 30	
	R8. 10. 26							480	R7. 11. 5 R9. 2. 27	

様式第２号　　（変更契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２５１０００４３号
工　　事　　名	松江雨水ポンプ場放流渠建設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土木工事 　放流渠工　１式 　仮設工　　１式 　付帯工　　１式 機械設備工事 　吐出井内ゲート（幅2000㎜×高1800㎜）　１門
変　更　の　理　由	本工事の鋼矢板圧入工を施工するにあたりN値が25未満であったため、当初設計では補助工法無しとしていた。しかし現場にて鋼矢板を圧入することができなかったため、補助工法（ウォータージェット）併用工法に変更した。 このことについて建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項3号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の適用により請負代金の増額変更を行うもの。

様式第２号　　（変更契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２５１０００４７号
工　　事　　名	北部処理区支線工事その４
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ200㎜VP管推進工(低耐荷力圧入二工程方式)　L=7.5m φ200㎜PRP管布設工　L=827.5m マンホール工　25か所 （2号-1、1号-20、0号-2、楕円-2) 取付管およびます工　81か所 付帯工　1式 水道管移設工　1式 整備面積(汚水)　A=1.57ha
変　更　の　理　由	本工事施工にあたり、次のことにより日数を要することとなった。 ①中東情勢の影響により、建設資材（φ200管、副管材料、取付ます材料）の納品に遅れが生じ、これに伴って水道工事の進捗が遅れた。 ②大阪ガスの既設ガス管が本工事に近接しているため移設を行う予定であったが、大阪ガスの移設工事の着工が遅れていることから、再度調整となり、本工事の当初予定していた施工時期も延期となった。 　以上の理由により、受注者である株式会社合同興業和歌山支店長大嶋廣士から建設工事請負契約書第２２条第１項に基づく工期延長請求書の提出があったので、同契約書同条第２項及び第２４条に基づき１２０日間の工期延長をいたしたい。